


ISTNIEJĄCA ZJAZD Z  
UL. MŁYŃSKIEJ


KONSTRUKCJA DROGI MANEWOWEJ



8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka cementowo - piaskowa
25 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$ 0/31,5
30 cm grunt stabilizowany cementem $C_{1,5/2,0}$
grunt rodzimy G4 $E_z \geq 25$ MPa

KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA PODJAZDU  
DLA KARETEK



8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka cementowo - piaskowa
15 cm grunt stabilizowany cementem $C_{1,5/2,0}$
grunt rodzimy G4 $E_z \geq 25$ MPa

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo - piaskowa


15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem  $C_{90/3}$  0/31,5

30 cm grunt stabilizowany cementem  $C_{1,5/2,0}$

grunt rodzimy G4  $E_z \geq 25$ MPa

KONSTRUKCJA CHODNIKA

KONSTRUKCJA MIEJSC  
POSTOJOWYCH



8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm grunt stabilizowany cementem  $C_{1,5/2,0}$

grunt rodzimy G4  $E_z \geq 25$ MPa

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem  $C_{90/3}$  0/31,5

30 cm grunt stabilizowany cementem  $C_{1,5/2,0}$

grunt rodzimy G4  $E_z \geq 25$ MPa

INDUSTRIA  
PROJECT

INDUSTRIA PROJECT  
Al. Zwycięstwa 46/1  
80-210 Gdańsk

POLDUKT  
PROJEKT

POLDUKT PROJEKT  
ul. Małopolska 14,  
81-555 Gdynia  
e-mail: poldukt@poldukt.pl

Zamawiający/Inwestor  
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10

Nazwa inwestycji

BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO -  
POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  
33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 5  
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073], Nowy Sącz

Projektował

mgr inż. Krzysztof Litke

w specjalności inżynierii ogólnej

Opracował

inż. Marcin Krawczak

Typu rysunku

IP176\_00\_PB\_DR\_00043

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Data

08/12/16

Bransza

DROGOWA

Faza

Projekt  
Budowlany

Skala

1 : 20