








Tarcze elewacyjne oraz przewieszenie stropu

SKALA 1:50/1:20



SKALA 1:50/1:20		
MATERIAŁ	BETON	STAL
	C30/37	AIIIIN BS500SP
W/c max	0,5	
OTULINA	30mm	
KLASA EKSPLOZCJI	XC3	
PRĘTY STARTOWE INSTALOWANE PRZED BETONOWANIEM		
SZORSTKIE POWIERZCHNIE WSZYSTKICH STYKÓW ROBOCZYCH		
DOPUSZCZALNA TEMP. BETONU W CZASIE WIĄZANIA:	+60°C, GRADIENT < 20°C	
UZIEMIENIE I KANALIZACJA WG RYSUNKÓW BRANŻOWYCH		

- UWAGI:
- ROZKŁAĆ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH ORAZ RZUTAMI KONFIGURACJI.
  - SPRAWDZIĆ Z AKTUALNĄ ARCHITEKTURĄ.
  - WAKSOWAĆ, DŁUGOŚĆ PRĘTA = 12M.
  - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYMI BRANŻAMI
  - WYKONANIE ŚREDNICE ZAGĘCIA PRĘTÓW ODBIĘTYCH WYNOŚZA 15 °
  - WYKONANIE ŚREDNICE ZAGĘCIA PRĘTÓW WYNOŚZA 4 °
  - RZYSUNKI DOTYCZĄ ZBROJENIA TARCZ
  - W WYROZACH DODATKOWO DOZBROJĄ 4 PRĘTAMI PIONOWYMI Ø20
  - POD OPRACIENIEM BIEŁEK NA TARCZACH WYKONAĆ DODATKOWE DOZBROJENIE PRĘTAMI PIONOWYMI Ø16 CO 10 cm ORAZ PRĘTAMI PIONOWYMI Ø16 CO 10 cm

REW.	DATA:	AUTOR:	ZMIANY:	PODPIS:
A	23.05.2017	Piotr Dudka	Dodanie odnośnika do zbrojenia przewieszenia stropu	

**INDUSTRIA PROJECT**  
Al. Zwycięstwa 46/1  
80-210 Gdańsk

Zamawiający/inwestor  
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  
Nazwa inwestycji  
BUDOWA PAVILONU DLA POTRZEB ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NEONATOLOGII Z IT  
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  
33-300 Nowy Sącz ul. Mińska 5  
Dz. nr ewid. 1/4, 2/4, 119/1, 35, 34/1 obr. 73 [0073]

Projektował	mgr inż. Bartosz Kuleta	nr upr.	POM/0107/POOK/13	<i>Kuleta</i>
Opracował	mgr inż. Bartosz Kuleta	nr upr.	POM/0108/POOK/06	
	mgr inż. Bartłomiej Moszczyński	nr upr.		
		nr upr.		
		nr upr.		

Sprawdził	dr inż. Rafał Pankau	nr upr.	POM/0108/POOK/06	
Numer rysunku /	IP176_20_PW_DR_0150	nr upr.		
IBG-P_176_16		nr upr.		
Tytuł rysunku	Tarcze elewacyjne oraz przewieszenie stropu	nr upr.		

Data	8/12/16	Branża	KONSTRUKCJA	Faza	Projekt	Skala	1:50/1:20
					Wykonawczy		