

oddział otolaryngologii kod cpv 45215140-0
Identyfikator kosztorysu: ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII AKTUALIZACJA XII 2018

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2018-12-10 str.1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>01, 02, 03, 04 korytarz</b>		
<b>1.1</b>	<b>roboty rozbiórkowe</b>		
1	Rozebranie konstrukcji ścian aluminiowych - analogia (2,0+3,0+1,8)*3,3h 22,44	m2	22,44
2	Rozbiórki sufitów podwieszanych 21,0+15,9+4,4 2,1*2,3 41,30 4,83	m2	46,13
3	rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (0,2+2,1+2,6+0,3*2+1,1+0,7+0,7+0,3+1,5+2,7+2,1+0,4*2+2,6+0,6+3,1+1,5)*1,6h (2,3+0,3)*2,2-0,7*2,0*2 37,12 2,92	m2	40,04
4	usunięcie z budynku gruzu 40,04*0,05+41,3*0,02+22,44*0,1 5,07	m3	5,07
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 5,07	m3	5,07
6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 5,07	m3	5,07
<b>1.2</b>	<b>roboty budowlane</b>		
7	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian (0,2+2,1+2,6+0,3*2+1,1+0,7+0,7+0,3+1,5+2,7+2,1+0,4*2+2,6+0,6+3,1+1,5)*1,6h (2,3+0,3)*2,2-0,7*2,0*2 37,12 2,92	m2	40,04
8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (0,2+2,1+2,6+0,3*2+1,1+0,7+0,7+0,3+1,5+2,7+2,1+0,4*2+2,6+0,6+3,1+1,5)*1,7h (2,8+2,2)*3,3 39,44 16,50	m2	55,94
9	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku (0,2+2,1+2,6+0,3*2+1,1+0,7+0,7+0,3+1,5+2,7+2,1+0,4*2+2,6+0,6+3,1+1,5)*3,3h (2,3+0,3)*3,3-0,7*2,0*2 (2,2+1,7)*3,3-0,9*2,05*2 76,56 5,78 9,18 91,52	m2	91,52

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) (0,2+2,1+2,6+0,3*2+1,1+0,7+0,7+0,3+1,5+2,7+2,1+0,4*2+2,6+0,6+3,1+1,5)*3,3h (2,3+0,3)*3,3-0,7*2,0*2 (2,2+1,7)*3,3-0,9*2,05*2 <div style="text-align: right;">76,56 5,78 9,18 <hr/>91,52</div>	m2	91,52
11	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 41,3+3,3 <div style="text-align: right;">44,60</div>	m2	44,60
12	Grunt dyspersyjny	m2	44,60
13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinięciem na ściany 44,6 <div style="text-align: right;">44,60</div>	m2	44,60
14	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	44,60
15	montaż listew odbojowych ściany 0,5+1,0 <div style="text-align: right;">1,5000</div>	m	1,5000
16	montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl	1,00
17	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 41,3+3,3 <div style="text-align: right;">44,60</div>	m2	44,60

**1.3 instalacje co**

18	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl	2,00
19	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc	4,00
20	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt	4,00
21	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt	4,00
22	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl	4,00

**1.4 instalacje elektryczne**

23	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	6,00
24	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	6,00
25	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	5,00

**2 05 sala zabiegowa****2.1 roboty rozbiórkowe**

26	Rozbiórki sufitów podwieszanych 25,1 <div style="text-align: right;">25,10</div>	m2	25,10
27	rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sala (2,2+2,8+1,5+2,5+2,7+2,5+1,4+2,8)*3,3h -1,5*3,07 <div style="text-align: right;">60,7200 -4,6050</div>	m2	56,1150
28	usunięcie z budynku gruzu 56,11*0,05+25,1*0,03 <div style="text-align: right;">3,56</div>	m3	3,56
29	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	3,56
30	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	3,56

**2.2 roboty montażowe budowlane**

31	Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	msc	4,00
----	---	-----	------

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
32	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku 56,11	m2	56,11
33	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku 56,11	m2	56,11
34	Dwukrotne malowanie farbami podłoży gipsowych z gruntowaniem - farby antybakteryjne 56,11	m2	56,11
35	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 25,1	m2	25,10
36	Grunt dyspersyjny	m2	25,10
37	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinięciem na ściany 25,1	m2	25,10
38	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 25,1	m2	25,10
39	montaż listew odbojowych ściany 2,5+0,5+0,5+0,5*2+1,2+0,8	m	6,5000
40	montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych 4	kpl	4,00
41	Przemurowanie przewodów - sprawdzenie 3,8	m	3,80
42	Przemurowanie przewodów - odgruzowanie	m	3,80
43	Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych wraz z wentylatorem mechanicznym	szt	1,00
44	montaż zestawu przyłóżkowego wraz z wymianą instalacji	kpl	2,0000
45	sufit podwieszany dla pomieszczeń higienicznych	m2	25,10

**2.3 instalacja elektryczna**

46	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	6,00
47	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	6,00
48	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	26,00

**2.4 instalacje co**

49	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl	3,00
50	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc	6,00
51	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt	6,00
52	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt	6,00
53	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl	8,00

**3 06 dyżurka lekarska****3.1 roboty budowlane**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
54	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	63,95
	sufity 14,4	14,40	
	ściany (0,9+0,9+5,0+2,8+4,8+1,1)*3,3h -(0,8*2,0)	51,15 -1,60	
55	Wykucie z muru ościeżnic	szt	1,00
	1	1,00	
56	Drzwi jednoskrzydłowe	m2	1,64
	0,8*2,05	1,64	
57	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	14,40
	sufity 14,4	14,40	
58	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	49,55
	ściany (0,9+0,9+5,0+2,8+4,8+1,1)*3,3h -(0,8*2,0)	51,15 -1,60	
59	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	63,95
	sufity 14,4	14,40	
	ściany 49,55	49,55	
60	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m2	14,40
	14,4	14,40	
61	Grunt dyspersyjny	m2	14,40
62	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinięciem na ściany	m2	14,40
	14,4	14,40	
63	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	14,40

**3.2 instalacje elektryczne**

64	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	2,00
65	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	2,00
66	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	8,00

**4 07 wc****4.1 roboty rozbiórkowe**

67	Wykucie z muru ościeżnic	szt	1,00
68	rozebranie wykładziny ściiennej z płytek wc (1,4+0,9+0,9+1,3+0,4+0,2)*2,0h-0,8*2,03	m2	8,5760
69	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	2,00
	2,0	2,00	
70	usunięcie z budynku gruzu 8,57*0,04+2,0*0,05	m3	0,44
	0,44	0,44	
71	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,44
	0,44	0,44	
72	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	0,44

**4.2 roboty budowlane**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
73	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe 0,9*2,1 1,89	m2	1,89
74	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku (1,4+0,9+0,9+1,3+0,4+0,2)*2,0h-0,8*2,03 8,58	m2	8,58
75	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologiach np. SUPERFLEX-10 8,58	m2	8,58
76	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych szpachlowanie powierzchni pionowych 8,58	m2	8,58
77	Ułożenie płytek ściennych 8,57 8,5700	m2	8,5700
78	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gładko 2,0 2,00	m2	2,00
79	Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	2,00
80	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	2,00
81	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=4;M=4;S=4]	m2	2,00
82	dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,00
83	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia- gruntowanie ęcznie	m2	2,00
84	Szpachlowanie powierzchni poziomych np. masą uszczelniającą	m2	2,00
85	Posadzki z płytek na zaprawach klejowych	m2	2,0000
86	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku (1,4+0,9+0,9+1,3+0,4+0,2)*1,3h-0,8*2,03 5,01	m2	5,01
87	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	2,00
88	Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na bakterie podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 5,01+2,0 7,0100	m2	7,0100
89	Przemuirowanie przewodów - sprawdzenie 3,9 3,90	m	3,90
90	Przemuirowanie przewodów - odgruzowanie 3,9 3,90	m	3,90
91	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych wraz z wentylatorem mechanicznym	szt	1,00

**4.3 instalacje wod-kan, co**

92	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc	3,00
93	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpialny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm 5 5,00	szt	5,00
94	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt	2,00
95	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl	1,00
96	Wymiana baterii	szt	2,00
97	Wymiana ustępu z miską porcelanową "Kompakt"	kpl	1,00
98	Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną	szt	1,00
99	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt	1,00
100	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
101	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm (2,5+2,8)*2	m	10,60
			10,60
102	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt	2,00
103	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt	1,00

**4.4 instalacje elektryczne**

104	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	1,00
105	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	1,00
106	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	2,00

**5 08 gabinet ordynatora****5.1 roboty budowlane**

107	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit 4,0*2,15 ściany (4,0+2,15)*2*3,3h (0,9*2,05)	m2	47,34
			8,60
			40,59
			-1,85
108	Wykucie z muru ościeżnic 1	szt	1,00
			1,00
109	Drzwi jednoskrzydłowe 0,8*2,05	m2	1,64
			1,64
110	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku sufit 4,0*2,15	m2	8,60
			8,60
111	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku ściany (4,0+2,15)*2*3,3h (0,9*2,05)	m2	38,74
			40,59
			-1,85
112	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) sufit 4,0*2,15 ściany (4,0+2,15)*2*3,3h (0,9*2,05)	m2	47,34
			8,60
			40,59
			-1,85
113	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej sufit 4,0*2,15	m2	8,60
			8,60
114	Grunt dyspersyjny	m2	8,60
115	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinięciem na ściany 8,6	m2	8,60
			8,60
116	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	8,60

**5.2 instalacje elektryczne**

117	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	2,00
118	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	2,00
119	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	4,00

**6 08A sekretariat**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

**6.1 roboty budowlane**

120	Rozbiórki sufitów podwieszanych 6,3*1,8 11,34	m2	11,34
121	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany (6,35+1,25)*2*3,3h -(0,9*2,05) 50,16 -1,85	m2	48,31
122	Wykucie z muru ościeżnic 1 1,00	szt	1,00
123	Drzwi jednoskrzydłowe 0,8*2,05 1,64	m2	1,64
124	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku ściany (6,35+1,25)*2*3,3h -(0,9*2,05) 50,16 -1,85	m2	48,31
125	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) ściany (6,35+1,25)*2*3,3h -(0,9*2,05) 50,16 -1,85	m2	48,31
126	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 6,35*1,25 7,94	m2	7,94
127	Grunt dyspersyjny	m2	7,94
128	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinieciem na ściany 7,94 7,94	m2	7,94
129	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	7,94
130	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	7,94

**6.2 instalacje elektryczne**

131	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	2,00
132	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	2,00
133	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	4,00

**7 10 pokój pielęgniarek wraz z pokojem przygotowań****7.1 roboty rozbiórkowe**

134	rozebranie wykładziny ściennej z płytek (6,35+2,65)*2*1,6h-1,0*2,05 26,7500	m2	26,7500
135	usunięcie z budynku gruzu 26,75*0,05 1,34	m3	1,34
136	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1,34 1,34	m3	1,34
137	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	1,34

**7.2 roboty budowlane**

138	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku 26,75 26,75	m2	26,75
-----	--	----	-------

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
139	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	56,43
	strop 6,35*2,65	16,83	
	ściany (6,35+2,65)*2*2,2h	39,60	
140	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	16,83
	strop 6,35*2,65	16,83	
141	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	68,40
	ściany (6,35+2,65)*2*3,8h	68,40	
142	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	85,23
	strop 6,35*2,65	16,83	
	ściany (6,35+2,65)*2*3,8h	68,40	
143	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 6,35*2,65	m2	16,83
144	Grunt dyspersyjny	m2	16,83
145	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinięciem na ściany	m2	16,83
	16,83	16,83	
146	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	16,83
147	Przemuirowanie przewodów - sprawdzenie	m	3,90
	3,9	3,90	
148	Przemuirowanie przewodów - odgruzowanie	m	3,90
	3,9	3,90	
149	Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych wraz z wentylatorem mechanicznym	szt	1,00

**7.3 instalacje wod-kan**

150	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm wciskowych	podejść	2,00
151	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych	szt	4,00
152	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25 mm	szt	4,00
153	Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową - rurociąg o średnicy 75 mm	m	5,50
	5,5	5,50	
154	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1,00
155	Grzejniki stalowe	szt	1,00
156	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl	1,00
157	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m	5,00
	2,5*2	5,00	
158	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt	2,00
	2	2,00	
159	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt	2,00

**7.4 instalacje elektryczne**



Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
160	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	2,00
161	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	2,00
162	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	4,00

**8 11, 23 korytarz****8.1 roboty budowlane**

163	rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (20,4+2,6)*2*1,5h (0,7+3,0+0,2+0,55+0,76+1,7+1,7+6,0)*2,0h -(2,2+2,0+1,1*6)*1,5 -(0,8*2,0)*2	m2	78,82
	69,00 29,22 -16,20 -3,20		
164	usunięcie z budynku gruzu 78,82*0,05	m3	3,94
	3,94		
165	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km 3,94	m3	3,94
	3,94		
166	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 3,94	m3	3,94
	3,94		
167	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II wykonywane ręcznie 78,82	m2	78,82
	78,82		
168	Zeskrobanie i zmycie starej farby strop 2,6*19,4+4,2*1,04+1,87*1,15 ściany (0,7+3,0+0,2+0,55+0,76+1,7+1,7+6,0)*1,5h (19,4+2,6)*2*2,5h	m2	188,88
	56,96 21,92 110,00		
	188,88		
169	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku strop 2,6*19,4+4,2*1,04+1,87*1,15	m2	56,96
	56,96		
170	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku ściany (0,7+3,0+0,2+0,55+0,76+1,7+1,7+6,0)*1,5h (19,4+2,6)*2*2,5h	m2	131,92
	21,92 110,00		
	131,92		
171	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) 56,96+131,92	m2	188,88
	188,88		
172	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 2,6*19,4+4,2*1,04+1,87*1,15	m2	56,96
	56,96		
173	Grunt dyspersyjny 56,96	m2	56,96
	56,96		
174	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinieciem na ściany 56,96	m2	56,96
	56,96		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
175	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 56,96	m2	56,96
176	montaż listew odbojowych ściany 6,0+0,5+1,0+1,5 1,8+1,1*4+2,8+1,0+3,0+6,0+1,5+1,5+1,0	m	32,0000 9,0000 23,0000
177	montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl	22,00

**8.2 instalacje elektryczne**

178	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	10,00
179	Montaż opraw w sufitach podwieszanych	kpl	10,00
180	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	8,00

**8.3 instalacje co**

181	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl	2,00
182	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc	4,00
183	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt	4,00
184	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt	4,00
185	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl	2,00

**9 14 sala chorych - dziecięca****9.1 roboty rozbiórkowe**

186	rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sala (6,85+2,65)*2*1,75h+0,4*2,0*2 -(1,1*1,75)	m2	32,9250 34,8500 -1,9250
187	usunięcie z budynku gruzu 32,92*0,05	m3	1,65 1,65
188	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	1,65
189	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	1,65

**9.2 roboty budowlane**

190	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku sala (6,85+2,65)*2*1,75h+0,4*2,0*2 -(1,1*1,75)	m2	32,92 34,85 -1,93
191	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi na zaprawach klejowych wc (0,7+0,8)*1,5h	m2	2,25 2,25
192	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 6,85*2,65 ściany (6,85+2,65)*2*2,2h	m2	59,95 18,15 41,80
193	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku sufity 6,85*2,65	m2	18,15 18,15

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
194	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	72,20
	ściany (6,85+2,65)*2*3,8h	72,20	
195	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	90,35
	sufity 18,15	18,15	
	ściany 72,2	72,20	
196	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m2	18,15
	6,85*2,65	18,15	
197	Grunt dyspersyjny	m2	18,15
198	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinięciem na ściany	m2	18,15
	18,15	18,15	
199	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,15
200	montaż listew odbojowych	m	13,0000
	ściany 6,5+5,5+1,0	13,0000	
201	montaż listew ochronnych noroży otworów drzwiowych	kpl	2,00
202	Przemurowanie przewodów - sprawdzenie	m	3,80
	3,8	3,80	
203	Przemurowanie przewodów - odgruzowanie	m	3,80
204	Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych wraz z wentylatorem mechanicznym	szt	1,00

**9.3 instalacje wod-kan**

205	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc	2,00
206	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt	2,00
	2	2,00	
207	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt	1,00
208	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl	1,00
209	Wymiana baterii	szt	1,00

**9.4 instalacja elektryczna**

210	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	3,00
211	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	3,00
212	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	6,00

**9.5 instalacje co**

213	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl	1,00
214	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc	1,00
215	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt	2,00
216	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt	2,00
217	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl	1,00

**10 12, 15 sala chorych, wc****10.1 roboty rozbiórkowe**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
218	rozebranie wykładziny ściennej z płytek sala (3,1+4,9+5,35+6,8)*1,75h -(1,1*1,75) wc (1,55+0,6+0,5+1,3+1,1+1,0)*2,2h-0,7*2,03	m2	45,2265
219	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	3,10
220	usunięcie z budynku gruzu 45,22*0,05+3,1*0,05	m3	2,42
221	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	2,42
222	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	2,42

**10.2 roboty budowlane**

223	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku sala (3,1+4,9+5,35+6,8)*1,75h -(1,1*1,75) wc (1,55+0,6+0,5+1,3+1,1+1,0)*2,2h-0,7*2,03	m2	45,22
224	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi na zaprawach klejowych wc (1,55+0,6+0,5+1,3+1,1+1,0)*2,2h-0,7*2,03	m2	11,89
225	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 stropy 33,1+3,1 ściany (3,1+4,9+5,35+6,8)*2,0h (1,55+0,6+0,5+1,3+1,1+1,0)*1,6h	m2	86,18
226	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku stropy 33,1+3,1	m2	36,20
227	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku ściany (3,1+4,9+5,35+6,8)*2,0h (1,55+0,6+0,5+1,3+1,1+1,0)*1,6h	m2	49,98
228	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) stropy 33,1+3,1 ściany (3,1+4,9+5,35+6,8)*2,0h (1,55+0,6+0,5+1,3+1,1+1,0)*1,6h	m2	86,18
229	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gładko 3,1	m2	3,10
230	Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	3,10

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
231	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	3,10
232	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=4;M=4;S=4]	m2	3,10
233	dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	3,10
234	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia	m2	3,10
235	Szpachlowanie powierzchni poziomych	m2	3,10
236	Posadzki z płytek na zaprawach klejowych	m2	3,1000
237	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 33,1 33,10	m2	33,10
238	Grunt dyspersyjny	m2	33,10
239	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinięciem na ściany 33,1 33,10	m2	33,10
240	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	33,10
241	montaż listew odbojowych ściany 1,0+1,2+4,5+0,9+0,7+6,0+1,0+0,5 15,8000	m	15,8000
242	montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl	4,00
243	Przemurowanie przewodów - sprawdzenie 3,8 3,80	m	3,80
244	Przemurowanie przewodów - odgruzowanie 3,8 3,80	m	3,80
245	Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych wraz z wentylatorem mechanicznym	szt	1,00

**10.3 instalacje wod-kan**

246	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc	4,00
247	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm 5 5,00	szt	5,00
248	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt	2,00
249	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl	1,00
250	Wymiana baterii	szt	1,00
251	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,00
252	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt	1,00

**10.4 instalacje co**

253	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl	2,00
254	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc	2,00
255	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt	2,00
256	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt	4,00
257	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl	2,00

**10.5 instalacja elektryczna**

258	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	5,00
259	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	5,00
260	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	6,00

**11 13, 16 sala chorych, wc****11.1 roboty rozbiórkowe**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
261	rozebranie wykładziny ściennej z płytek sala (3,0+6,3+4,9+4,1+0,4)*1,75h -(1,1*1,75) wc (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*2,2h-0,7*2,03	m2	45,8790
262	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,7	m2	3,70
263	usunięcie z budynku gruzu 45,87*0,05+3,7*0,05	m3	2,48
264	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	2,48
265	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	2,48

**11.2 roboty budowlane**

266	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku sala (3,0+6,3+4,9+4,1+0,4)*1,75h -(1,1*1,75) wc (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*2,2h-0,7*2,03	m2	45,88
267	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi na zaprawach klejowych wc (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*2,2h-0,7*2,03	m2	15,08
268	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 strop 27,6+3,7 ściany (3,0+6,3+4,9+4,1+0,4)*2,1h (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*1,65h	m2	82,95
269	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku strop 27,6+3,7	m2	31,30
270	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku ściany (3,0+6,3+4,9+4,1+0,4)*2,1h (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*1,65h	m2	51,65
271	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) strop 27,6+3,7 ściany (3,0+6,3+4,9+4,1+0,4)*3,85h (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*1,65h	m2	115,68
272	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gładko 3,7	m2	3,70
273	Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	3,70

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
274	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	3,70
275	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=4;M=4;S=4]	m2	3,70
276	dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	3,70
277	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia	m2	3,70
278	Szpachlowanie powierzchni poziomych	m2	3,70
279	Posadzki z płytek na zaprawach klejowych	m2	3,7000
280	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 27,6	m2	27,60
281	Grunt dyspersyjny	m2	27,60
282	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinięciem na ściany 27,6	m2	27,60
283	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	27,60
284	montaż listew odbojowych ściany 1,5+6,0+0,5+4,0+1,0+1,2	m	14,2000
285	montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl	4,00
286	Przemurowanie przewodów - sprawdzenie 3,8	m	3,80
287	Przemurowanie przewodów - odgruzowanie 3,8	m	3,80
288	Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych wraz z wentylatorem mechanicznym	szt	1,00

**11.3 instalacje wod-kan**

289	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc	4,00
290	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm 5	szt	5,00
291	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt	2,00
292	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl	1,00
293	Wymiana baterii	szt	1,00
294	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,00
295	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt	1,00

**11.4 instalacje co**

296	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl	2,00
297	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc	2,00
298	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt	2,00
299	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt	4,00
300	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl	2,00

**11.5 instalacja elektryczna**

301	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	5,00
302	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	5,00
303	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	6,00

**12 17, 18 sala chorych, wc**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

**12.1 roboty rozbiórkowe**

304	rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sala (3,0+6,3+4,9+4,1+0,4)*1,75h -(1,1*1,75) wc (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*2,2h-0,7*2,03	m2	45,8790
	32,7250 -1,9250 — 15,8790		
305	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,7	m2	3,70
	3,70		
306	usunięcie z budynku gruzu 45,87*0,05+3,7*0,05	m3	2,48
	2,48		
307	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	2,48
308	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	2,48

**12.2 roboty budowlane**

309	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku sala (3,0+6,3+4,9+4,1+0,4)*1,75h -(1,1*1,75) wc (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*2,2h-0,7*2,03	m2	45,88
	32,73 -1,93 — 15,88		
310	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi na zaprawach klejowych wc (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*2,2h-0,7*2,03	m2	15,08
	15,08		
311	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 strop 27,6+3,7 ściany (3,0+6,3+4,9+4,1+0,4)*2,1h (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*1,65h	m2	82,95
	31,30 39,27 12,38		
312	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku strop 27,6+3,7	m2	31,30
	31,30		
313	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku ściany (3,0+6,3+4,9+4,1+0,4)*2,1h (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*1,65h	m2	51,65
	39,27 12,38 — 51,65		
314	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) strop 27,6+3,7 ściany (3,0+6,3+4,9+4,1+0,4)*3,85h (1,8+1,5+1,0+1,1+2,1)*1,65h	m2	115,68
	31,30 72,00 12,38 — 115,68		



Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
315	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gładko 3,7	m2	3,70
316	Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	3,70
317	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	3,70
318	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=4;M=4;S=4]	m2	3,70
319	dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	3,70
320	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia	m2	3,70
321	Szpachlowanie powierzchni poziomych	m2	3,70
322	Posadzki z płytek na zaprawach klejowych	m2	3,7000
323	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 27,6	m2	27,60
324	Grunty dyspersyjne	m2	27,60
325	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinieniem na ściany 27,6	m2	27,60
326	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	27,60
327	montaż listew odbojowych ściany 1,5+6,0+0,5+4,0+1,0+1,2	m	14,2000
328	montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl	4,00
329	Przemurowanie przewodów - sprawdzenie 3,8	m	3,80
330	Przemurowanie przewodów - odgruzowanie 3,8	m	3,80
331	Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych wraz z wentylatorem mechanicznym	szt	1,00

**12.3 instalacje wod-kan**

332	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc	4,00
333	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm 5	szt	5,00
334	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt	2,00
335	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl	1,00
336	Wymiana baterii	szt	1,00
337	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,00
338	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt	1,00

**12.4 instalacje co**

339	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl	2,00
340	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc	2,00
341	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt	2,00
342	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt	4,00
343	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl	2,00

**12.5 instalacja elektryczna**

344	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	5,00
-----	---	----------	------

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
345	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	5,00
346	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	6,00

**13 19 kuchnia oddziałowa****13.1 roboty budowlane**

347	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	39,70
	sufity 2,6*2,05 ściany (2,6+2,05)*2*3,9h -(0,95*2,0)	5,33 36,27 -1,90	
348	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	5,33
	sufity 2,6*2,05	5,33	
349	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	34,37
	ściany (2,6+2,05)*2*3,9h -(0,95*2,0)	36,27 -1,90	
350	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	39,70
	sufity 2,6*2,05 ściany (2,6+2,05)*2*3,9h -(0,95*2,0)	5,33 36,27 -1,90	
351	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m2	5,33
	2,6*2,05	5,33	
352	Grunt dyspersyjny	m2	5,33
353	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinięciem na ściany	m2	5,33
	5,33	5,33	
354	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	5,33

**13.2 instalacje elektryczne**

355	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	1,00
356	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	1,00
357	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	2,00

**14 20 pokój pielęgniarstwa oddziałowej****14.1 roboty budowlane**

358	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	39,70
	sufity 5,9 ściany (3,0+2,0)*2*3,56h -(0,9*2,0)	5,90 35,60 -1,80	
359	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	5,90
	sufity 5,9	5,90	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
360	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	33,80
	ściany (3,0+2,0)*2*3,56h -(0,9*2,0)	35,60 -1,80	
361	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	39,70
	sufity 5,9 ściany (3,0+2,0)*2*3,56h -(0,9*2,0)	5,90 35,60 -1,80	
362	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej 3,0*2,0	m2	6,00
363	Grunt dyspersyjny	m2	6,00
364	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe - z wywinięciem na ściany	m2	6,00
	6	6,00	
365	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	6,00

**14.2 instalacje elektryczne**

366	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	1,00
367	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	1,00
368	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	2,00

**15 21 brudownik, dezynfekator****15.1 roboty budowlane**

369	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	18,52
	sufity 5,3 ściany (3,05+1,7)*2*1,56h -(0,8*2,0)	5,30 14,82 -1,60	
370	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	5,30
	sufity 5,3	5,30	
371	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	13,22
	ściany (3,05+1,7)*2*1,56h -(0,8*2,0)	14,82 -1,60	
372	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	18,52
	sufity 5,3 ściany (3,05+1,7)*2*1,56h -(0,8*2,0)	5,30 14,82 -1,60	

**15.2 wod-kan**

373	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt	1,00
374	Demontaż urządzeń sanitarnych umywalki porcelanowej	kpl	1,00
375	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm wciskowych	podejść	2,00
376	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych	szt	4,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
377	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25 mm	szt	4,00
378	Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową - rurociąg o średnicy 75 mm	m	2,50
	2,5	2,50	
379	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1,00
380	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt	1,00
381	analogia - zakup i montaż sterylizatora, myjki basenów	szt	1,00

**15.3 roboty elektryczne**

382	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	2,00
383	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	2,00
384	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	4,00

**16 22 sanitariat****16.1 roboty rozbiórkowe**

385	rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1,1+1,6)*2*2,2h-0,8*2,03	m2	10,2560
	10,2560		
386	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	1,90
	1,9	1,90	
387	usunięcie z budynku gruzu	m3	0,61
	10,26*0,05+1,9*0,05	0,61	
388	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,61
389	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [R=8;M=8;S=8]	m3	0,61

----- Koniec wydruku -----

**16.2 roboty budowlane**

390	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku (1,1+1,6)*2*2,2h-0,8*2,03	m2	10,26
	10,26		
391	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi na zaprawach klejowych (1,1+1,6)*2*2,2h-0,8*2,03	m2	10,26
	10,26		
392	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	9,19
	strop		
	1,9	1,90	
	ściany (1,6+1,1)*2*1,35h	7,29	
393	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	1,90
	strop		
	1,9	1,90	
394	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	19,22
	ściany (1,6+1,1)*2*3,56h	19,22	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
395	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	21,12
	strop		
	1,9	1,90	
	ściany		
	(1,6+1,1)*2*3,56h	19,22	
396	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, gr.20 mm zatarte na gładko	m2	1,90
	1,9	1,90	
397	Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m2	1,90
398	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	1,90
399	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=4;M=4;S=4]	m2	1,90
400	dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	1,90
401	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia	m2	1,90
402	Szpachlowanie powierzchni poziomych	m2	1,90
403	Posadzki z płytek na zaprawach klejowych	m2	1,9000

**16.3 instalacje wod-kan**

404	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc	4,00
405	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt	5,00
	5	5,00	
406	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt	2,00
407	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl	1,00
408	Wymiana baterii	szt	1,00
409	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,00
410	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt	1,00

**16.4 instalacje co**

411	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl	1,00
412	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc	2,00
413	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt	2,00
414	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt	2,00
415	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl	1,00

**16.5 instalacja elektryczna**

416	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	1,00
417	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl	1,00
418	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wypustów	2,00

----- Koniec wydruku -----