

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i remont części Oddziału Neurologicznego
ADRES INWESTYCJI : 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska
INWESTOR : Szpital Specjalistyczny. im. J. Śniadeckiego
ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Stawiarska
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.01.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Oddział Neurologiczny					
1		Oddział Neurologii			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		10,08	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
3 d.1.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1,44	m ²	1,44	
				RAZEM	1,44
4 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		0,22	m ³	0,22	
				RAZEM	0,22
5 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		64,17	m ²	64,17	
				RAZEM	64,17
6 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		8,62+0,34	m ³	8,96	
				RAZEM	8,96
7 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		21,33	m ²	21,33	
				RAZEM	21,33
8 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		128,18	m ²	128,18	
				RAZEM	128,18
9 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3159,69	m ²	3159,69	
				RAZEM	3159,69
10 d.1.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		40	m ³	40,00	
				RAZEM	40,00
11 d.1.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		40	m ³	40,00	
				RAZEM	40,00
12 d.1.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		40	m ³	40,00	
				RAZEM	40,00
13 d.1.1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		40	m ³	40,00	
				RAZEM	40,00
1.2		Roboty budowlane			
14 d.1.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej blokami z betonu komórkowego	m ³		
		0,72	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
15 d.1.2	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloków YTONG o grubości 11,5 cm	m ²		
		62+11	m ²	73,00	
				RAZEM	73,00
16 d.1.2	KNR 0-16 0150-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloków YTONG o grubości 24 cm	m ²		
		18,8+1,7	m ²	20,50	
				RAZEM	20,50
17 d.1.2	KNR 0-16 0151-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloków YTONG o grubości 15 cm	m ²		
		2,64	m ²	2,64	
				RAZEM	2,64
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0602-06	Izolacje poziome murów dwuwarstwowe z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej	m ²		
		2,93	m ²	2,93	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,93
1.3		Posadzki z płytek ceramicznych - brudownik, pro morte, komunikacja i łazienka			
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.3	202 1130-02	21,33	m ²	21,33	
				RAZEM	21,33
20	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1.3	1105-03	21,33	m ²	21,33	
				RAZEM	21,33
21	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.3	0401-03	21,33	m ²	21,33	
				RAZEM	21,33
22	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
d.1.3	0401-04	21,33	m ²	21,33	
				RAZEM	21,33
23	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1.3	1118-04	21,33	m ²	21,33	
				RAZEM	21,33
1.4		Flizowanie ścian - brudownik, pro morte, komunikacja i łazienka			
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.4	202 1134-02	140,14+54,62	m ²	194,76	
				RAZEM	194,76
25	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.4	0401-01	140,14+54,62	m ²	194,76	
				RAZEM	194,76
26	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
d.1.4	0401-02	140,14+54,62	m ²	194,76	
				RAZEM	194,76
27	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1.4	0829-03	140,14+54,62	m ²	194,76	
				RAZEM	194,76
1.5		Posadzki z wykładzin PCW			
28	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.5	202 1130-02	94,30-7,81	m ²	86,49	
				RAZEM	86,49
29	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1.5	1105-03	94,30-7,81	m ²	86,49	
				RAZEM	86,49
30	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1.5	1112-05	94,30-5,34-7,81	m ²	81,15	
				RAZEM	81,15
31	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.5	1112-09	94,30-5,34-7,81	m ²	81,15	
				RAZEM	81,15
32	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
d.1.5	1112-05	8,12	m ²	8,12	
				RAZEM	8,12
33	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.5	1112-09	8,12	m ²	8,12	
				RAZEM	8,12
34	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
d.1.5	1112-05	5,34	m ²	5,34	
				RAZEM	5,34
35	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych antypoślizgowych	m ²		
d.1.5	1112-09	5,34	m ²	5,34	
				RAZEM	5,34
1.6		Ściany z wykładzin PCW			
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.6	202 1134-02	48,8	m ²	48,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	48,80
37 d.1.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach 48,8	m ²		
			m ²	48,80	
				RAZEM	48,80
1.7		Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów			
38 d.1.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3427,66+34,2-49,16	m ²		
			m ²	3412,70	
				RAZEM	3412,70
39 d.1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 923,30-18,66-2,1-7,81	m ²		
			m ²	894,73	
				RAZEM	894,73
40 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3427,66+34,2-49,16	m ²		
			m ²	3412,70	
				RAZEM	3412,70
41 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3427,66+34,2-49,16	m ²		
			m ²	3412,70	
				RAZEM	3412,70
42 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 923,30-18,66-2,1-7,81	m ²		
			m ²	894,73	
				RAZEM	894,73
43 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 923,30-18,66-2,1-7,81	m ²		
			m ²	894,73	
				RAZEM	894,73
1.8		Sufity podwieszane, obudowy g-k			
44 d.1.8	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600 18,66+2,1	m ²		
			m ²	20,76	
				RAZEM	20,76
45 d.1.8	KNR 2-02 2004-03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów 16,2+3	m ²		
			m ²	19,20	
				RAZEM	19,20
1.9		Roboty montażowe			
46 d.1.9	kalkulacja indywidualna 1-1	Montaż odbojporęczy 93,81	m		
			m	93,8100	
				RAZEM	93,8100
47 d.1.9	kalkulacja indywidualna 1-1	Montaż listew odbojowych - korytarz 93,81	m		
			m	93,8100	
				RAZEM	93,8100
48 d.1.9	kalkulacja indywidualna 1-1	Montaż listew odbojowych - pokoje 119,2	m		
			m	119,2000	
				RAZEM	119,2000
49 d.1.9	kalkulacja indywidualna 1-1	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych 107	kpl		
			kpl	107,00	
				RAZEM	107,00
50 d.1.9	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż zestawów nadłóżkowych 14	kpl.		
			kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
51 d.1.9	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż lady do pom. nadzoru 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.10		Stolarka i ślusarka			
52 d.1. 10	NNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 18,4+5,8	m ²		
			m ²	24,20	
				RAZEM	24,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1. 10	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		1,8	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
54 d.1. 10	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		6,36	m ²	6,36	
				RAZEM	6,36
1.11		Instalacje wod-kan., co łazienka pom. 0.11			
55 d.1. 11	KSNR 8 111- 8	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc		
		3	msc	3,00	
				RAZEM	3,00
56 d.1. 11	KSNR 8 113- 2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
57 d.1. 11	KSNR 8 210- 4	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
58 d.1. 11	KSNR 8 216- 1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.1. 11	KNR 4-02 121-1	Wymiana baterii	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
60 d.1. 11	KNR 4-02 223-3	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
61 d.1. 11	KSNR 8 217- 7	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.1. 11	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
63 d.1. 11	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
64 d.1. 11	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5,3	m	5,30	
				RAZEM	5,30
65 d.1. 11	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
66 d.1. 11	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.12		Instalacja wod. - kan. - brudownik pom. 0.13			
67 d.1. 12	KSNR 8 122- 5	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt		
		1	szt	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
68 d.1. 3 12	KSNR 8 225-	Demontaż urządzeń sanitarnych umywalki porcelanowej	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
69 d.1. 5 12	KSNR 8 225-	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
70 d.1. 5 12	KSNR 8 108-	Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia, o średnicy 15-25 mm	m		
		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
71 d.1. 8 12	KSNR 8 222-	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW o średnicy do 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		0,8	m	0,80	
				RAZEM	0,80
72 d.1. 211-2 12	KNR 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm wciskowych	po-dejść		
		5	po-dejść	5,00	
				RAZEM	5,00
73 d.1. 2 12	KSNR 4 105-	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
74 d.1. 116-2 12	KNR 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
75 d.1. 130-3 12	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
76 d.1. 3 12	KSNR 4 205-	Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową - rurociąg o średnicy 75 mm	m		
		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
77 d.1. 229-5 12	KNR 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
78 d.1. 218-1 12	KNR 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
79 d.1. 229-4 12	KNR 2-15	Zakup i montaż dezynfektora, myjki basenów	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.13		Wbudowanie nowego wc, pom. 0.16			
80 d.1. 209-3 13	KNR 4-01	Przebicie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
81 d.1. 338-3 13	KNR 4-01	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
82 d.1. 115-3 13	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
83 d.1. 13	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		32,2	m	32,20	
				RAZEM	32,20
84 d.1. 13	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		50,8	m	50,80	
				RAZEM	50,80
85 d.1. 13	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
86 d.1. 13	KNR 2-15 137-2	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
87 d.1. 13	KNR 2-15 208-7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
88 d.1. 13	KNR 2-15 208-9	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 100 mm, połączenia klejone	m		
		5,5	m	5,50	
				RAZEM	5,50
89 d.1. 13	KNR 2-15 211-8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm klejonych	po-dejść		
		1	po-dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
90 d.1. 13	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po-dejść		
		2	po-dejść	2,00	
				RAZEM	2,00
91 d.1. 13	KNR 2-15 230-2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.1. 13	KNR 2-15 233-3	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
93 d.1. 13	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
94 d.1. 13	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
95 d.1. 13	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		18,6	m	18,60	
				RAZEM	18,60
96 d.1. 13	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.1. 13	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
98 d.1. 13	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		1,00	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
99 d.1. 13	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
100 d.1. 13	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		2,00	wyp.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.14		Wbudowanie nowej łazienki 1, pom. 0.8			
101 d.1. 14	KNR 4-01 209-3	Przebicie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
102 d.1. 14	KNR 4-01 338-3	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
103 d.1. 14	KNR 2-15 115-3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
104 d.1. 14	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		32,2	m	32,20	
				RAZEM	32,20
105 d.1. 14	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		50,8	m	50,80	
				RAZEM	50,80
106 d.1. 14	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
107 d.1. 14	KNR 2-15 137-2	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
108 d.1. 14	KNR 2-15 137-9	Bateria natryskowa z natryskiem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
109 d.1. 14	KNR 2-15 208-7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
110 d.1. 14	KNR 2-15 208-9	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 100 mm, połączenia klejone	m		
		5,5	m	5,50	
				RAZEM	5,50
111 d.1. 14	KNR 2-15 211-8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm klejonych	po-dejść		
		1	po-dejść	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
112 d.1. 14	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po- dejść		
		2	po- dejść	2,00	
				RAZEM	2,00
113 d.1. 14	KNR 2-15 230-2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.1. 14	KNR 2-15 233-3	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
115 d.1. 14	KNR 0-35 125-2	Montaż kabin natryskowych do kąpeli	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
116 d.1. 14	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
117 d.1. 14	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
118 d.1. 14	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		18,6	m	18,60	
				RAZEM	18,60
119 d.1. 14	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
120 d.1. 14	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
121 d.1. 14	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		1,00	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
122 d.1. 14	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
123 d.1. 14	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		2,00	wyp.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.15		Wbudowanie nowej łazienki 2, pom. 0.9			
124 d.1. 15	KNR 4-01 209-3	Przebicie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
125 d.1. 15	KNR 4-01 338-3	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
126 d.1. 15	KNR 2-15 115-3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
127 d.1. 15	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		32,2	m	32,20	
				RAZEM	32,20
128 d.1. 15	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		50,8	m	50,80	
				RAZEM	50,80
129 d.1. 15	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
130 d.1. 15	KNR 2-15 137-2	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
131 d.1. 15	KNR 2-15 137-9	Bateria natryskowa z natryskiem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
132 d.1. 15	KNR 2-15 208-7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
133 d.1. 15	KNR 2-15 208-9	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 100 mm, połączenia klejone	m		
		5,5	m	5,50	
				RAZEM	5,50
134 d.1. 15	KNR 2-15 211-8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm klejonych	po- dejść		
		1	po- dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
135 d.1. 15	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po- dejść		
		2	po- dejść	2,00	
				RAZEM	2,00
136 d.1. 15	KNR 2-15 230-2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
137 d.1. 15	KNR 2-15 233-3	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
138 d.1. 15	KNR 0-35 125-2	Montaż kabin natryskowych do kąpiel	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
139 d.1. 15	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
140 d.1. 15	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	KNR 2-15 d.1. 404-2 15	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		18,6	m	18,60	
				RAZEM	18,60
142	KNR 2-15 d.1. 411-3 15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
143	KNR 2-15 d.1. 412-4 15	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
144	KSNR 5 d.1. 0406-04 15	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		1,00	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
145	KSNR 5 d.1. 0502-01 15	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
146	KSNR 5 d.1. 0406-07 15	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		2,00	wyp.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.16		Wbudowanie nowej łazienki dla nps, pom. 0.10			
147	KNR 4-01 d.1. 209-3 16	Przebiecie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
148	KNR 4-01 d.1. 338-3 16	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
149	KNR 2-15 d.1. 115-3 16	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
150	KNR 2-15 d.1. 112-2 16	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		32,2	m	32,20	
				RAZEM	32,20
151	KNR 0-34 d.1. 101-2 16	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		50,8	m	50,80	
				RAZEM	50,80
152	KNR 2-15 d.1. 132-3 16	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
153	KNR 2-15 d.1. 137-4 16	Bateria	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
154	KNR 2-15 d.1. 137-9 16	Bateria natryskowa z natryskiem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
155	KNR 2-15 d.1. 208-7 16	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.1. 16	KNR 2-15 208-9	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 100 mm, połączenia klejone	m		
		5,5	m	5,50	
				RAZEM	5,50
157 d.1. 16	KNR 2-15 211-8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm klejonych	po- dejść		
		1	po- dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
158 d.1. 16	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po- dejść		
		2	po- dejść	2,00	
				RAZEM	2,00
159 d.1. 16	KNR 2-15 230-2	Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
160 d.1. 16	KNR 2-15 233-3	Ustępy z płuczkami dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
161 d.1. 16	KNR 0-35 125-2	Montaż kabin natryskowych do kąpeli	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
162 d.1. 16	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
163 d.1. 16	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
164 d.1. 16	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
165 d.1. 16	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		18,6	m	18,60	
				RAZEM	18,60
166 d.1. 16	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
167 d.1. 16	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
168 d.1. 16	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		1,00	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
169 d.1. 16	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
170 d.1. 16	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		2,00	wyp.	2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.17		Wymiana instalacji wod. - kan. w WC 1, pom. 0.8		RAZEM	2,00
171	KNR 4-02 d.1. 132-1 17	Demontaż baterii	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
172	KNR 4-02 d.1. 235-8 17	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
173	KNR 2-15 d.1. 115-3 17	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
174	KNR 2-15 d.1. 218-1 17	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
175	KNR 2-15 d.1. 218-2 17	Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
176	KNR 2-15 d.1. 132-3 17	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
177	KNR 2-15 d.1. 137-2 17	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
178	KNR 2-15 d.1. 211-8 17	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm klejonych	po- dejść		
		1	po- dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
179	KNR 2-15 d.1. 211-7 17	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po- dejść		
		1	po- dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
180	KNR 2-15 d.1. 230-2 17	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
181	KNR 2-15 d.1. 233-3 17	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
182	KNR 2-15 d.1. 425-2 17	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
183	KNR 2-15 d.1. 429-2 17	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
184	KNR 2-15 d.1. 411-3 17	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.1. 412-4 17	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm - zestaw zasilanie i powrót	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.18		Instalacje elektryczne w WC 1, pom. 0.8			
186 d.1. 0406-04 18	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		1	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
187 d.1. 0502-01 18	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
188 d.1. 0406-07 18	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		1	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.19		Wymiana instalacji wod. - kan. w WC 2, pom. 0.9			
189 d.1. 132-1 19	KNR 4-02	Demontaż baterii	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
190 d.1. 235-8 19	KNR 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
191 d.1. 115-3 19	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
192 d.1. 218-1 19	KNR 2-15	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
193 d.1. 218-2 19	KNR 2-15	Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
194 d.1. 132-3 19	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
195 d.1. 137-2 19	KNR 2-15	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
196 d.1. 211-8 19	KNR 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm klejonych	po- dejść		
		1	po- dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
197 d.1. 211-7 19	KNR 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po- dejść		
		1	po- dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
198 d.1. 230-2 19	KNR 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199	KNR 2-15 d.1. 233-3 19	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
200	KNR 2-15 d.1. 425-2 19	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
201	KNR 2-15 d.1. 429-2 19	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
202	KNR 2-15 d.1. 411-3 19	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
203	KNR 2-15 d.1. 412-4 19	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm - zestaw zasilanie i powrót	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.20		Instalacje elektryczne w WC 2, pom. 0.9			
204	KSNR 5 d.1. 0406-04 20	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		1	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
205	KSNR 5 d.1. 0502-01 20	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
206	KSNR 5 d.1. 0406-07 20	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		1	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.21		Instalacja co ogólna wg projektu rysunkowego			
207	KNR 2-15 d.1. 418-7 21	Grzejniki stalowe płytowe	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
208	KNR 2-15 d.1. 429-2 21	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		2*10	kpl	20,00	
				RAZEM	20,00
209	KNR 2-15 d.1. 404-2 21	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5*10	m	50,00	
				RAZEM	50,00
210	KNR 2-15 d.1. 411-3 21	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2*10	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
211	KNR 2-15 d.1. 412-4 21	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1*10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
1.22		Instalacje sanitarne w gabinecie SM, pom. 0.3			
212	KNR 4-01 d.1. 209-3 22	Przebiecie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
213	KNR 4-01 d.1. 338-3 22	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
214 d.1. 22	KNR 2-15 115-3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
215 d.1. 22	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
216 d.1. 22	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
217 d.1. 22	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
218 d.1. 22	KNR 2-15 137-2	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
219 d.1. 22	KNR 2-15 208-7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
220 d.1. 22	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po- dejść		
		1	po- dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
221 d.1. 22	KNR 2-15 230-2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.23		Instalacje sanitarne w gabinecie MMG i doplera, pom. 0.4			
222 d.1. 23	KNR 4-01 209-3	Przebicie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
223 d.1. 23	KNR 4-01 338-3	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
224 d.1. 23	KNR 2-15 115-3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
225 d.1. 23	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
226 d.1. 23	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
227 d.1. 23	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228	KNR 2-15	Bateria umywalkowa	szt		
d.1.	137-2				
23		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
229	KNR 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
d.1.	208-7				
23		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
230	KNR 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po-dejść		
d.1.	211-7				
23		1	po-dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
231	KNR 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
d.1.	230-2				
23		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.24		Instalacje sanitarne w gabinecie EEG, pom. 0.5			
232	KNR 4-01	Przebicie otworów w elementach z betonu	m ²		
d.1.	209-3				
24		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
233	KNR 4-01	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
d.1.	338-3				
24		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
234	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
d.1.	115-3				
24		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
235	KNR 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
d.1.	112-2				
24		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
236	KNR 0-34	Izolacja rurociągów otulinami	m		
d.1.	101-2				
24		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
237	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
d.1.	132-3				
24		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
238	KNR 2-15	Bateria umywalkowa	szt		
d.1.	137-2				
24		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
239	KNR 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
d.1.	208-7				
24		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
240	KNR 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po-dejść		
d.1.	211-7				
24		1	po-dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
241	KNR 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
d.1.	230-2				
24		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.25		Instalacje elektryczne w gabinecie SM, pom. 0.3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
242 d.1. 25	KSNR 5 0406-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
243 d.1. 25	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
244 d.1. 25	KSNR 5 0406-07	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		8	wyp.	8,00	
				RAZEM	8,00
1.26		Instalacje elektryczne w gabinecie MMG i doplera, pom. 0.4			
245 d.1. 26	KSNR 5 0406-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		3	wyp.	3,00	
				RAZEM	3,00
246 d.1. 26	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
247 d.1. 26	KSNR 5 0406-07	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		6	wyp.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.27		Instalacje elektryczne w gabinecie EEG, pom. 0.5			
248 d.1. 27	KSNR 5 0406-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		3	wyp.	3,00	
				RAZEM	3,00
249 d.1. 27	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
250 d.1. 27	KSNR 5 0406-07	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		6	wyp.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.28		Instalacje elektryczne w pom. 0.1, 0.12, 0.13, 0.14			
251 d.1. 28	KSNR 5 0406-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		6	wyp.	6,00	
				RAZEM	6,00
252 d.1. 28	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
253 d.1. 28	KSNR 5 0406-07	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		12	wyp.	12,00	
				RAZEM	12,00
2		Wentylacja			
254 d.2 0204-01	KNR 2-17 0204-01	Wentylator łazienkowy, wyciągowy o średnicy przyłączeniowej 100mm i wydatku min. 95m ³ /h, wyposażony w klapę zwrotną i opróżniacz czasowy	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
255 d.2 0204-01	KNR 2-17 0204-01	Wentylator łazienkowy, wyciągowy o średnicy przyłączeniowej 100mm i wydatku min. 30m ³ /h, wyposażony w klapę zwrotną	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
256 d.2 0204-01	KNR 2-17 0204-01	Wentylator łazienkowy, wyciągowy o średnicy przyłączeniowej 125mm i wydatku min. 95m ³ /h, wyposażony w klapę zwrotną i opróżniacz czasowy	szt.		
		19	szt.	19,00	
				RAZEM	19,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
257 d.2	kalk. własna	Wkład kominowy (rękaw wielowarstwowy) do uszczelnienia i zabezpieczenia kominów wentylacyjnych 360	m m	 360,00	
				RAZEM	360,00
258 d.2	KNR 2-17 0140-01	Anemostat wyciągowy o śr. 100 mm 25	szt. szt.	 25,00	
				RAZEM	25,00
259 d.2	KNR 2-17 0131-01	Przepustnica o śr. 100 mm 25	szt. szt.	 25,00	
				RAZEM	25,00
260 d.2	KNR 2-17 0201-01	Kanałowy wentylator wyciągowy o wydatku 160m ³ /h i śr. przyłączeniowej 125 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
261 d.2	KNR 2-17 0122-01	Kanał stalowy okrągły o śr. 100 mm 55	m ² m ²	 55,00	
				RAZEM	55,00
262 d.2	KNR 2-17 0122-02	Kanał stalowy okrągły o śr. 125 mm 25	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
263 d.2	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach o grubości 24 cm 60	szt. szt.	 60,00	
				RAZEM	60,00
264 d.2	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie tulej ochronnych w przebieciach 60	szt. szt.	 60,00	
				RAZEM	60,00
265 d.2	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach 60	szt. szt.	 60,00	
				RAZEM	60,00
3		System przyzywowy i instalacja i tel. tech.			
3.1		Okablowanie System przyzywowy			
266 d.3.1	KNNR 5 0409-02 kalk. własna	Demontaże Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej 50	szt. szt.	 50,00	
				RAZEM	50,00
267 d.3.1	KNNR 5 1209-0702	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 10	otw. otw.	 10,00	
				RAZEM	10,00
268 d.3.1	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle 165	m m	 165,00	
				RAZEM	165,00
269 d.3.1	KNNR 5 0101-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 165	m m	 165,00	
				RAZEM	165,00
270 d.3.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 165	m m	 165,00	
				RAZEM	165,00
271 d.3.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 38*15	m m	 570,00	
				RAZEM	570,00
272 d.3.1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 80	m m	 80,00	
				RAZEM	80,00
3.2		Montaż urządzeń Nr ST: SST-E.04 - CALLNET			
273 d.3.2	KNNR 5 0409-01	Montaż panelu sygnalizacyjnego PS24 w dyżurce pielęgniarek 1,000	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
274 d.3.2	KNNR 5 0409-01	Montaż salowej lampy sygnalizacyjnej LS-O 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
275 d.3.2	KNNR 5 0409-01	Montaż zasilacza 230/12VDC 3A	szt.		
		2,000	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
276 d.3.2	KNNR 5 0409-01	Monta łącznika pociągowego WŁP	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
277 d.3.2	KNNR 5 0409-01	Montaż gniazdo manipulatora RJ14 + manipulatora przywoławczy MP-A z wieszakiem	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
278 d.3.2	KNNR 5 0409-01	Montaż panelu kasującego PK-ASO	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
279 d.3.2	KNNR 5 0409-01	Montaż panelu kasującego PS-A	szt.		
		1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3		Sprawdzenie i uruchomienie systemu Nr ST: SST-E.04			
280 d.3.3	Kalkulacja indywidualna	Materiały pomocnicze wymagane do uruchomienia systemu	kpl.		
		1,000	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
281 d.3.3	AL 1 603 8 4 -	Programowanie i uruchomienie systemu przyzywowego	szt		
		1,000	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3.4		Instalacja tel. tech.			
282 d.3.4	kalkulacja indywidualna 1-1	Instalacja tel tech.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Klatka schodowa 1, pom. 0.15			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
283 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		130,32	m ²	130,32	
				RAZEM	130,32
284 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		306,84	m ²	306,84	
				RAZEM	306,84
285 d.4.1	KNR 4-01 0354-18	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płycie	szt.		
		109	szt.	109,00	
				RAZEM	109,00
286 d.4.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt. przec. szt. przec.	6,00	
		6			
				RAZEM	6,00
287 d.4.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		10,08	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
288 d.4.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		10	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
289 d.4.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		10	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
290 d.4.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		10	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
4.2		Posadzki z płytek ceramicznych			
291 d.4.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		92,42	m ²	92,42	
				RAZEM	92,42

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
292 d.4.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		92,42	m ²	92,42	
				RAZEM	92,42
293 d.4.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		92,42	m ²	92,42	
				RAZEM	92,42
294 d.4.2	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
		92,42	m ²	92,42	
				RAZEM	92,42
295 d.4.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		92,42	m ²	92,42	
				RAZEM	92,42
4.3		Flizowanie ścian - brudownik, pro morte, komunikacja i łazienka			
296 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		130,32	m ²	130,32	
				RAZEM	130,32
297 d.4.3	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		130,32	m ²	130,32	
				RAZEM	130,32
298 d.4.3	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
		130,32	m ²	130,32	
				RAZEM	130,32
299 d.4.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		130,32	m ²	130,32	
				RAZEM	130,32
4.4		Szpachlowanie i malowanie ścian			
300 d.4.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		437,16	m ²	437,16	
				RAZEM	437,16
301 d.4.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		88,9	m ²	88,90	
				RAZEM	88,90
302 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		306,84	m ²	306,84	
				RAZEM	306,84
303 d.4.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		306,84	m ²	306,84	
				RAZEM	306,84
304 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		88,9	m ²	88,90	
				RAZEM	88,90
305 d.4.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		88,9	m ²	88,90	
				RAZEM	88,90
4.5		Stolarka i ślusarka			
306 d.4.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		3,36	m ²	3,36	
				RAZEM	3,36
4.6		Balustrady			
307 d.4.6	KNR 2-02 1207-06	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m		
		32,4	m	32,40	
				RAZEM	32,40
4.7		Roboty montażowe			
308 d.4.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Montaż kurtyny powietrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
309 d.4.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Instalacja klap oddymiających	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Klatka schodowa 2, , pom. 0.18			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
310 d.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		130,32	m ²	130,32	
				RAZEM	130,32
311 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		306,84	m ²	306,84	
				RAZEM	306,84
312 d.5.1	KNR 4-01 0354-18	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płycie	szt.		
		109	szt.	109,00	
				RAZEM	109,00
313 d.5.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt. przec. szt. przec.	6,00	
		6			
				RAZEM	6,00
314 d.5.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		10,08	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
315 d.5.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		10	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
316 d.5.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m ³		
		10	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
317 d.5.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		10	m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
5.2		Posadzki z płytek ceramicznych			
318 d.5.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		92,42	m ²	92,42	
				RAZEM	92,42
319 d.5.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		92,42	m ²	92,42	
				RAZEM	92,42
320 d.5.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		92,42	m ²	92,42	
				RAZEM	92,42
321 d.5.2	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
		92,42	m ²	92,42	
				RAZEM	92,42
322 d.5.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		92,42	m ²	92,42	
				RAZEM	92,42
5.3		Flizowanie ścian - brudownik, pro morte, komunikacja i łazienka			
323 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		130,32	m ²	130,32	
				RAZEM	130,32
324 d.5.3	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		130,32	m ²	130,32	
				RAZEM	130,32
325 d.5.3	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
		130,32	m ²	130,32	
				RAZEM	130,32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
326 d.5.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		130,32	m ²	130,32	
				RAZEM	130,32
5.4		Szpachlowanie i malowanie ścian			
327 d.5.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		437,16	m ²	437,16	
				RAZEM	437,16
328 d.5.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		88,9	m ²	88,90	
				RAZEM	88,90
329 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		306,84	m ²	306,84	
				RAZEM	306,84
330 d.5.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		306,84	m ²	306,84	
				RAZEM	306,84
331 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		88,9	m ²	88,90	
				RAZEM	88,90
332 d.5.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		88,9	m ²	88,90	
				RAZEM	88,90
5.5		Stolarka i ślusarka			
333 d.5.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
		3,36	m ²	3,36	
				RAZEM	3,36
5.6		Balustrady			
334 d.5.6	KNR 2-02 1207-06	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m		
		32,4	m	32,40	
				RAZEM	32,40
5.7		Roboty montażowe			
335 d.5.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Montaż kurtyny powietrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
336 d.5.7	kalkulacja indywidualna 1-1	Instalacja klap oddymiających	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00