

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i remont Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
ADRES INWESTYCJI : 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska
INWESTOR : Szpital Specjalistyczny. im. J. Śniadeckiego
ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10
BRANŻA : Ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Stawiarska
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2021 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.01.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej					
1		Korytarz, 3.38			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		6,4	m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
2 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,56	m ³	0,56	
				RAZEM	0,56
3 d.1.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2,85	m ²	2,85	
				RAZEM	2,85
4 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		158,24	m ²	158,24	
				RAZEM	158,24
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		412,29+136,07	m ²	548,36	
				RAZEM	548,36
6 d.1.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		4	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
7 d.1.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		4	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
8 d.1.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		4	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
9 d.1.1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		4	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
1.2		Roboty budowlane			
10 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		412,29	m ²	412,29	
				RAZEM	412,29
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		412,29	m ²	412,29	
				RAZEM	412,29
12 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		412,29	m ²	412,29	
				RAZEM	412,29
13 d.1.2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600	m ²		
		136,07	m ²	136,07	
				RAZEM	136,07
14 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		143,85	m ²	143,85	
				RAZEM	143,85
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		143,85	m ²	143,85	
				RAZEM	143,85
16 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		143,85	m ²	143,85	
				RAZEM	143,85
17 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		143,85	m ²	143,85	
				RAZEM	143,85
18 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		14,39	m ²	14,39	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	RAZEM	14,39
d.1.2	1112-09	14,39	m ²	14,39	
				RAZEM	14,39
20	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.1.2	1040-02	7,2	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
21	kalkulacja in-	Montaż odbojporęczy	m		
d.1.2	dywidualna 1-	100,26	m	100,2600	
				RAZEM	100,2600
22	kalkulacja in-	Montaż listew odbojowych	m		
d.1.2	dywidualna 1-	100,26	m	100,2600	
				RAZEM	100,2600
23	kalkulacja in-	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
d.1.2	dywidualna 1-	31	kpl	31,00	
				RAZEM	31,00
1.3		Instalacje co			
24	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl		
d.1.3	516-2	6	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
25	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc		
d.1.3	501-2	12	msc	12,00	
				RAZEM	12,00
26	KNR 4-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt		
d.1.3	505-2	12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
27	KNR 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt		
d.1.3	509-3	12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
28	KNR 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowe-	kpl		
d.1.3	517-3	go i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl	12,00	
		12		RAZEM	12,00
1.4		Instalacje elektryczne			
29	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
d.1.4	0406-04	20	wyp.	20,00	
				RAZEM	20,00
30	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
d.1.4	0502-01	20	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
31	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
d.1.4	0406-07	12	wyp.	12,00	
				RAZEM	12,00
2		Gabinet ordynatora, 3.1			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
32	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.1	0354-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.2.1	0504-06	14,96	m ²	14,96	
				RAZEM	14,96
34	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.2.1	1202-09	5 m2	m ²	85,96	
		72,42+13,54		RAZEM	85,96
35	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.2.1	106-4	2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
37 d.2.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
38 d.2.1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2		Roboty budowlane			
39 d.2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		57	m ²	57,00	
				RAZEM	57,00
40 d.2.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		13,54	m ²	13,54	
				RAZEM	13,54
41 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		57	m ²	57,00	
				RAZEM	57,00
42 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		13,54	m ²	13,54	
				RAZEM	13,54
43 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		57	m ²	57,00	
				RAZEM	57,00
44 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13,54	m ²	13,54	
				RAZEM	13,54
45 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		13,60	m ²	13,60	
				RAZEM	13,60
46 d.2.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		13,60	m ²	13,60	
				RAZEM	13,60
47 d.2.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		13,60	m ²	13,60	
				RAZEM	13,60
48 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		13,60	m ²	13,60	
				RAZEM	13,60
49 d.2.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		1,36	m ²	1,36	
				RAZEM	1,36
50 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		1,36	m ²	1,36	
				RAZEM	1,36
51 d.2.2	NNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		2	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
2.3		Instalacja co			
52 d.2.3	KNR 2-15 418-7	Grzejniki stalowe płytowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.2.3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2.3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm 5	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
55 d.2.3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm 2	szt szt	2,00	
				RAZEM	2,00
56 d.2.3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.4		Instalacje elektryczne			
57 d.2.4	KSNR 5 0406-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 2,00	wyp. wyp.	2,00	
				RAZEM	2,00
58 d.2.4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych 2,00	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
59 d.2.4	KSNR 5 0406-07	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 4,00	wyp. wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
3		Dyżurka lekarska, gabinet lekarski, wbudowanie nowej łazienki, 3.2, 3.3, 3.4			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
60 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
61 d.3.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,8	m ² m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
62 d.3.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 15,24+21,57	m ² m ²	36,81	
				RAZEM	36,81
63 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 41,63+53,24+10,59+19,55	m ² m ²	125,01	
				RAZEM	125,01
64 d.3.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu 3	m ³ m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
65 d.3.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
66 d.3.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 3	m ³ m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
67 d.3.1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie 3	m ³ m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
3.2		Roboty budowlane			
68 d.3.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,18	m ³ m ³	0,18	
				RAZEM	0,18
69 d.3.2	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm 13,97-1,8	m ² m ²	12,17	
				RAZEM	12,17
70 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 92,44+25,03	m ² m ²	117,47	
				RAZEM	117,47
71 d.3.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 29,89-3,66	m ² m ²	26,23	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,23
72	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3.2	202 1134-02	92,44	m ²	92,44	
				RAZEM	92,44
73	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3.2	202 1134-01	29,89-3,66	m ²	26,23	
				RAZEM	26,23
74	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.2	1204-02	92,44	m ²	92,44	
				RAZEM	92,44
75	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3.2	1204-01	29,89-3,66	m ²	26,23	
				RAZEM	26,23
76	NNRNKB	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600	m ²		
d.3.2	202 2702-01	3,66	m ²	3,66	
				RAZEM	3,66
77	KNR 2-02	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów	m ²		
d.3.2	2004-03	3,09	m ²	3,09	
				RAZEM	3,09
78	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe w łazience	m ²		
d.3.2	202 1134-02	25,03	m ²	25,03	
				RAZEM	25,03
79	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka	m ²		
d.3.2	1112-05	25,03	m ²	25,03	
				RAZEM	25,03
80	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3.2	202 1130-02	26,25+3,7	m ²	29,95	
				RAZEM	29,95
81	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.3.2	1105-03	26,25+3,7	m ²	29,95	
				RAZEM	29,95
82	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.3.2	1112-05	26,25	m ²	26,25	
				RAZEM	26,25
83	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3.2	1123-4	26,25	m ²	26,25	
				RAZEM	26,25
84	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
d.3.2	1112-05	2,63	m ²	2,63	
				RAZEM	2,63
85	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
d.3.2	1123-4	2,63	m ²	2,63	
				RAZEM	2,63
86	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
d.3.2	1112-05	3,70	m ²	3,70	
				RAZEM	3,70
87	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience	m ²		
d.3.2	1123-4	3,70	m ²	3,70	
				RAZEM	3,70
88	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.3.2	1103-01	5,6	m ²	5,60	
				RAZEM	5,60
3.3		Wbudowanie nowej łazienki - nowa instalacja wod. - kan., co i elektryczna, 3.3			
89	KNR 4-01	Przebiecie otworów w elementach z betonu	m ²		
d.3.3	209-3	0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
90	KNR 4-01	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
d.3.3	338-3				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
91 d.3.3	KNR 2-15 115-3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
92 d.3.3	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		32,2	m	32,20	
				RAZEM	32,20
93 d.3.3	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		50,8	m	50,80	
				RAZEM	50,80
94 d.3.3	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
95 d.3.3	KNR 2-15 137-2	Bateria umywalkowa lub	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
96 d.3.3	KNR 2-15 137-9	Bateria natryskowa z natryskiem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
97 d.3.3	KNR 2-15 208-7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
98 d.3.3	KNR 2-15 208-9	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 100 mm, połączenia klejone	m		
		5,5	m	5,50	
				RAZEM	5,50
99 d.3.3	KNR 2-15 211-8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm klejonych	po- dejść po- dejść	1,00	
		1			
				RAZEM	1,00
100 d.3.3	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po- dejść po- dejść	2,00	
		2			
				RAZEM	2,00
101 d.3.3	KNR 2-15 230-2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
102 d.3.3	KNR 2-15 233-3	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
103 d.3.3	KNR 0-35 125-2	Montaż kabin natryskowych do kąpiei	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
104 d.3.3	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
105 d.3.3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.3.3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		18,6	m	18,60	
				RAZEM	18,60
107 d.3.3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
108 d.3.3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.3.3	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 1,00	wyp. wyp.	 1,00	
				RAZEM	1,00
110 d.3.3	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
111 d.3.3	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 2,00	wyp. wyp.	 2,00	
				RAZEM	2,00
3.4	Instalacje wod-kan, co dyżurki i gabinetu lekarskiego, 3.2, 3.4				
112 d.3.4	KSNR 8 111- 8	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia 6	msc mcs	 6,00	
				RAZEM	6,00
113 d.3.4	KSNR 8 113- 2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm 10	szt szt	 10,00	
				RAZEM	10,00
114 d.3.4	KSNR 8 210- 4	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
115 d.3.4	KSNR 8 216- 1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem 2	kpl kpl	 2,00	
				RAZEM	2,00
116 d.3.4	KNR 4-02 121-1	Wymiana baterii 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
117 d.3.4	KNR 2-15 418-7	Grzejniki stalowe płytowe 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
118 d.3.4	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm 4	kpl kpl	 4,00	
				RAZEM	4,00
119 d.3.4	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzywa sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
120 d.3.4	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
121 d.3.4	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
3.5	Instalacje elektryczne				
122 d.3.5	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 5	wyp. wyp.	 5,00	
				RAZEM	5,00
123 d.3.5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych 5	kpl. kpl.	 5,00	
				RAZEM	5,00
124 d.3.5	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 10	wyp. wyp.	 10,00	
				RAZEM	10,00
4	Sekretariat, 3.5				
4.1	Roboty rozbiórkowe				
125 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
126 d.4.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 17,16+1,72	m ² m ²	 18,88	
				RAZEM	18,88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 58,75+16,84	m ² m ²	 75,59	
				RAZEM	75,59
128 d.4.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu 2	m ³ m ³	 2,00	
				RAZEM	2,00
129 d.4.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	 2,00	
				RAZEM	2,00
130 d.4.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 2	m ³ m ³	 2,00	
				RAZEM	2,00
131 d.4.1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie 2	m ³ m ³	 2,00	
				RAZEM	2,00
4.2		Roboty budowlane			
132 d.4.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 58,75	m ² m ²	 58,75	
				RAZEM	58,75
133 d.4.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 16,84	m ² m ²	 16,84	
				RAZEM	16,84
134 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 58,75	m ² m ²	 58,75	
				RAZEM	58,75
135 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 16,84	m ² m ²	 16,84	
				RAZEM	16,84
136 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 58,75	m ² m ²	 58,75	
				RAZEM	58,75
137 d.4.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16,84	m ² m ²	 16,84	
				RAZEM	16,84
138 d.4.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 17,16	m ² m ²	 17,16	
				RAZEM	17,16
139 d.4.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 17,16	m ² m ²	 17,16	
				RAZEM	17,16
140 d.4.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 17,16	m ² m ²	 17,16	
				RAZEM	17,16
141 d.4.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17,16	m ² m ²	 17,16	
				RAZEM	17,16
142 d.4.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół 1,72	m ² m ²	 1,72	
				RAZEM	1,72
143 d.4.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 1,72	m ² m ²	 1,72	
				RAZEM	1,72
144 d.4.2	NNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1,8	m ² m ²	 1,80	
				RAZEM	1,80
4.3		Instalacja co			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.4.3	KNR 2-15 418-7	Grzejniki stalowe płytowe 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
146 d.4.3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm 2	kpl kpl	 2,00	
				RAZEM	2,00
147 d.4.3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm 5	m m	 5,00	
				RAZEM	5,00
148 d.4.3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
149 d.4.3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
4.4		Instalacje elektryczne			
150 d.4.4	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 3	wyp. wyp.	 3,00	
				RAZEM	3,00
151 d.4.4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych 3	kpl. kpl.	 3,00	
				RAZEM	3,00
152 d.4.4	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 3	wyp. wyp.	 3,00	
				RAZEM	3,00
5		Gabinet zabiegowy, 3,6			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
153 d.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
154 d.5.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,2	m ² m ²	 2,20	
				RAZEM	2,20
155 d.5.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 10,92-1,8	m ² m ²	 9,12	
				RAZEM	9,12
156 d.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 55,48	m ² m ²	 55,48	
				RAZEM	55,48
157 d.5.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 30,02	m ² m ²	 30,02	
				RAZEM	30,02
158 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 27,87+29,6	m ² m ²	 57,47	
				RAZEM	57,47
159 d.5.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu 3	m ³ m ³	 3,00	
				RAZEM	3,00
160 d.5.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	 3,00	
				RAZEM	3,00
161 d.5.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 3	m ³ m ³	 3,00	
				RAZEM	3,00
162 d.5.1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie 3	m ³ m ³	 3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.2		Roboty budowlane			
163 d.5.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 66,42	m ² m ²	 66,42	
				RAZEM	66,42
164 d.5.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 29,82	m ² m ²	 29,82	
				RAZEM	29,82
165 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 57,93	m ² m ²	 57,93	
				RAZEM	57,93
166 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 29,82	m ² m ²	 29,82	
				RAZEM	29,82
167 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną wewnętrznych podłoży gipsowych (zużycie wg producenta) - farba lateksowa zmywalna na ścianach 57,93	m ² m ²	 57,93	
				RAZEM	57,93
168 d.5.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną wewnętrznych podłoży gipsowych (zużycie wg producenta) - farba lateksowa zmywalna na suficie 29,82	m ² m ²	 29,82	
				RAZEM	29,82
169 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - fartuch 8,49	m ² m ²	 8,49	
				RAZEM	8,49
170 d.5.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - fartuch 8,49	m ² m ²	 8,49	
				RAZEM	8,49
171 d.5.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 30,24	m ² m ²	 30,24	
				RAZEM	30,24
172 d.5.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 30,24	m ² m ²	 30,24	
				RAZEM	30,24
173 d.5.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe 30,24	m ² m ²	 30,24	
				RAZEM	30,24
174 d.5.2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych antypoślizgowych 30,24	m ² m ²	 30,24	
				RAZEM	30,24
175 d.5.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół 1,54	m ² m ²	 1,54	
				RAZEM	1,54
176 d.5.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 1,54	m ² m ²	 1,54	
				RAZEM	1,54
177 d.5.2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone 2,2	m ² m ²	 2,20	
				RAZEM	2,20
5.3		Instalacje wod-kan, co			
178 d.5.3	KSNR 8 111- 8	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia 2	msc msc	 2,00	
				RAZEM	2,00
179 d.5.3	KSNR 8 113- 2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
180 d.5.3	KSNR 8 210- 4	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
181 d.5.3	KSNR 8 216- 1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
182 d.5.3	KNR 4-02 121-1	Wymiana baterii	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
183 d.5.3	KNR 2-15 137-2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
184 d.5.3	KNR 2-15 229-5	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
185 d.5.3	KNR 2-15 418-7	Grzejniki stalowe płytowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
186 d.5.3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
187 d.5.3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
188 d.5.3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
189 d.5.3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5.4	Instalacje elektryczne				
190 d.5.4	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		5	wyp.	5,00	
				RAZEM	5,00
191 d.5.4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
192 d.5.4	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		10	wyp.	10,00	
				RAZEM	10,00
6	Gabinet lekarski, 3.7				
6.1	Roboty rozbiórkowe				
193 d.6.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
194 d.6.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		14,77+1,48	m ²	16,25	
				RAZEM	16,25
195 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		50,09+14,35	m ²	64,44	
				RAZEM	64,44
196 d.6.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
197 d.6.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
198 d.6.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
199 d.6.1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
6.2		Roboty budowlane			
200 d.6.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		50,09	m ²	50,09	
				RAZEM	50,09
201 d.6.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		14,35	m ²	14,35	
				RAZEM	14,35
202 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		40,81	m ²	40,81	
				RAZEM	40,81
203 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		14,35	m ²	14,35	
				RAZEM	14,35
204 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną wewnątrznych podłoży gipsowych (zużycie wg producenta) - farba lateksowa zmywalna na ścianach	m ²		
		40,81	m ²	40,81	
				RAZEM	40,81
205 d.6.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną wewnątrznych podłoży gipsowych (zużycie wg producenta) - farba lateksowa zmywalna na suficie	m ²		
		14,35	m ²	14,35	
				RAZEM	14,35
206 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - fartuch	m ²		
		9,28	m ²	9,28	
				RAZEM	9,28
207 d.6.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - fartuch	m ²		
		9,28	m ²	9,28	
				RAZEM	9,28
208 d.6.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		14,77	m ²	14,77	
				RAZEM	14,77
209 d.6.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		14,77	m ²	14,77	
				RAZEM	14,77
210 d.6.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		14,77	m ²	14,77	
				RAZEM	14,77
211 d.6.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		14,77	m ²	14,77	
				RAZEM	14,77
212 d.6.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		1,02	m ²	1,02	
				RAZEM	1,02
213 d.6.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		1,02	m ²	1,02	
				RAZEM	1,02
214 d.6.2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
6.3		Instalacje wod-kan,co			
215 d.6.3	KSNR 8 111-8	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc		
		3	msc	3,00	
				RAZEM	3,00
216 d.6.3	KSNR 8 113-2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
217 d.6.3	KSNR 8 210-4	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.6.3	KSNR 8 216-1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
219 d.6.3	KNR 4-02 121-1	Wymiana baterii 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
220 d.6.3	KNR 2-15 418-7	Grzejniki stalowe płytowe 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
221 d.6.3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm 2	kpl kpl	 2,00	
				RAZEM	2,00
222 d.6.3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm 5	m m	 5,00	
				RAZEM	5,00
223 d.6.3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
224 d.6.3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
6.4		Instalacje elektryczne			
225 d.6.4	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 3	wyp. wyp.	 3,00	
				RAZEM	3,00
226 d.6.4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych 3	kpl. kpl.	 3,00	
				RAZEM	3,00
227 d.6.4	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 6	wyp. wyp.	 6,00	
				RAZEM	6,00
7		Sala chorych nr 8, łazienka, 3.8, 3.9			
7.1		Roboty rozbiórkowe			
228 d.7.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
229 d.7.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,2	m ² m ²	 2,20	
				RAZEM	2,20
230 d.7.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 28,27+2,83	m ² m ²	 31,10	
				RAZEM	31,10
231 d.7.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3,22	m ² m ²	 3,22	
				RAZEM	3,22
232 d.7.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 9,81	m ² m ²	 9,81	
				RAZEM	9,81
233 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 69,42+10,05+3,17+27,79	m ² m ²	 110,43	
				RAZEM	110,43
234 d.7.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu 2	m ³ m ³	 2,00	
				RAZEM	2,00
235 d.7.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 2	m ³ m ³	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236 d.7.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 2	m ³ m ³	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
237 d.7.1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie 2	m ³ m ³	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
7.2		Roboty budowlane			
238 d.7.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 90,72	m ² m ²	 90,72	 90,72
				RAZEM	90,72
239 d.7.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 27,79	m ² m ²	 27,79	 27,79
				RAZEM	27,79
240 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 69,42	m ² m ²	 69,42	 69,42
				RAZEM	69,42
241 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 27,79	m ² m ²	 27,79	 27,79
				RAZEM	27,79
242 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 69,42	m ² m ²	 69,42	 69,42
				RAZEM	69,42
243 d.7.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27,79	m ² m ²	 27,79	 27,79
				RAZEM	27,79
244 d.7.2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600 3,17	m ² m ²	 3,17	 3,17
				RAZEM	3,17
245 d.7.2	KNR 2-02 2004-03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów 3,09	m ² m ²	 3,09	 3,09
				RAZEM	3,09
246 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe w łazience 21,3	m ² m ²	 21,30	 21,30
				RAZEM	21,30
247 d.7.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka 21,3	m ² m ²	 21,30	 21,30
				RAZEM	21,30
248 d.7.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 31,49	m ² m ²	 31,49	 31,49
				RAZEM	31,49
249 d.7.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 31,49	m ² m ²	 31,49	 31,49
				RAZEM	31,49
250 d.7.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 28,27	m ² m ²	 28,27	 28,27
				RAZEM	28,27
251 d.7.2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 28,27	m ² m ²	 28,27	 28,27
				RAZEM	28,27
252 d.7.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół 2,83	m ² m ²	 2,83	 2,83
				RAZEM	2,83
253 d.7.2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół 2,83	m ² m ²	 2,83	 2,83
				RAZEM	2,83
254 d.7.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
255 d.7.2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
256 d.7.2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
257 d.7.2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,6	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
258 d.7.2	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Montaż listew odbojowych	m		
		18,88	m	18,8800	
				RAZEM	18,8800
259 d.7.2	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
260 d.7.2	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż zestawów przyłóżkowych	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
7.3		Instalacje wod-kan., co łazienka, 3.8			
261 d.7.3	KSNR 8 111- 8	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	m ^{sc}		
		3	m ^{sc}	3,00	
				RAZEM	3,00
262 d.7.3	KSNR 8 113- 2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
263 d.7.3	KSNR 8 210- 4	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
264 d.7.3	KSNR 8 216- 1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
265 d.7.3	KNR 4-02 121-1	Wymiana baterii	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
266 d.7.3	KNR 4-02 223-3	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
267 d.7.3	KSNR 8 217- 7	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
268 d.7.3	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
269 d.7.3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
270 d.7.3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5,3	m	5,30	
				RAZEM	5,30
271 d.7.3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
272 d.7.3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7.4		Instalacje co pokój, 3.9			
273 d.7.4	KNR 4-02 516-2	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
274 d.7.4	KNR 4-02 501-2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc		
		4	msc	4,00	
				RAZEM	4,00
275 d.7.4	KNR 4-02 505-2	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
276 d.7.4	KNR 4-02 509-3	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
277 d.7.4	KNR 4-02 517-3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl		
		6	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
7.5		Instalacje elektryczne			
278 d.7.5	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		6	wyp.	6,00	
				RAZEM	6,00
279 d.7.5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
280 d.7.5	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		12	wyp.	12,00	
				RAZEM	12,00
8		Sala chorych nr 9, łazienka, 3.10, 3.11			
8.1		Roboty rozbiórkowe			
281 d.8.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
282 d.8.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
283 d.8.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		28,27+2,83	m ²	31,10	
				RAZEM	31,10
284 d.8.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
285 d.8.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		9,81	m ²	9,81	
				RAZEM	9,81
286 d.8.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		69,42+10,05+3,17+27,79	m ²	110,43	
				RAZEM	110,43
287 d.8.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
288 d.8.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
289 d.8.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
290 d.8.1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
8.2		Roboty budowlane			
291 d.8.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		90,72	m ²	90,72	
				RAZEM	90,72
292 d.8.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
293 d.8.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		69,42	m ²	69,42	
				RAZEM	69,42
294 d.8.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
295 d.8.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		69,42	m ²	69,42	
				RAZEM	69,42
296 d.8.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
297 d.8.2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600	m ²		
		3,17	m ²	3,17	
				RAZEM	3,17
298 d.8.2	KNR 2-02 2004-03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów	m ²		
		3,09	m ²	3,09	
				RAZEM	3,09
299 d.8.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe w łazience	m ²		
		21,3	m ²	21,30	
				RAZEM	21,30
300 d.8.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka	m ²		
		21,3	m ²	21,30	
				RAZEM	21,30
301 d.8.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		31,49	m ²	31,49	
				RAZEM	31,49
302 d.8.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		31,49	m ²	31,49	
				RAZEM	31,49
303 d.8.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		28,27	m ²	28,27	
				RAZEM	28,27
304 d.8.2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		28,27	m ²	28,27	
				RAZEM	28,27
305 d.8.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		2,83	m ²	2,83	
				RAZEM	2,83
306 d.8.2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
		2,83	m ²	2,83	
				RAZEM	2,83
307 d.8.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
308 d.8.2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience	m ²		
		3,22	m ²	3,22	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,22
309 d.8.2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
310 d.8.2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,6	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
311 d.8.2	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Montaż listew odbojowych	m		
		18,88	m	18,8800	
				RAZEM	18,8800
312 d.8.2	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
313 d.8.2	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Zakup i montaż zestawów przytóżkowych	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
8.3		Instalacje wod-kan., co łazienka			
314 d.8.3	KSNR 8 111- 8	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	m ^{sc}		
		3	m ^{sc}	3,00	
				RAZEM	3,00
315 d.8.3	KSNR 8 113- 2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
316 d.8.3	KSNR 8 210- 4	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
317 d.8.3	KSNR 8 216- 1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
318 d.8.3	KNR 4-02 121-1	Wymiana baterii	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
319 d.8.3	KNR 4-02 223-3	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
320 d.8.3	KSNR 8 217- 7	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
321 d.8.3	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
322 d.8.3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
323 d.8.3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5,3	m	5,30	
				RAZEM	5,30
324 d.8.3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
325 d.8.3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8.4		Instalacje co pokoje			
326 d.8.4	KNR 4-02 516-2	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
327 d.8.4	KNR 4-02 501-2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc		
		4	msc	4,00	
				RAZEM	4,00
328 d.8.4	KNR 4-02 505-2	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
329 d.8.4	KNR 4-02 509-3	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
330 d.8.4	KNR 4-02 517-3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl		
		6	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
8.5		Instalacje elektryczne			
331 d.8.5	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		6	wyp.	6,00	
				RAZEM	6,00
332 d.8.5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
333 d.8.5	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		12	wyp.	12,00	
				RAZEM	12,00
9		Sala chorych nr 10, nadzór, sala chorych nr 11, 3.12, 3.13, 3.14			
9.1		Roboty rozbiórkowe			
334 d.9.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
335 d.9.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		4,4	m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
336 d.9.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		14,18	m ²	14,18	
				RAZEM	14,18
337 d.9.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		62,82+6,28	m ²	69,10	
				RAZEM	69,10
338 d.9.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		158,83+61,97	m ²	220,80	
				RAZEM	220,80
339 d.9.1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		4	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
340 d.9.1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		4	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
341 d.9.1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		4	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
342 d.9.1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		4	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
9.2		Roboty budowlane			
343 d.9.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		130,35	m ²	130,35	
				RAZEM	130,35

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
344 d.9.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		62,47	m ²	62,47	
				RAZEM	62,47
345 d.9.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		130,35	m ²	130,35	
				RAZEM	130,35
346 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		62,47	m ²	62,47	
				RAZEM	62,47
347 d.9.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		130,35	m ²	130,35	
				RAZEM	130,35
348 d.9.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		62,47	m ²	62,47	
				RAZEM	62,47
349 d.9.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		63,32	m ²	63,32	
				RAZEM	63,32
350 d.9.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		63,32	m ²	63,32	
				RAZEM	63,32
351 d.9.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		63,32	m ²	63,32	
				RAZEM	63,32
352 d.9.2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		63,32	m ²	63,32	
				RAZEM	63,32
353 d.9.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		6,33	m ²	6,33	
				RAZEM	6,33
354 d.9.2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
		6,33	m ²	6,33	
				RAZEM	6,33
355 d.9.2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		4,4	m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
356 d.9.2	kalkulacja indywidualna 1-1	Montaż listew odbojowych	m		
		31,06	m	31,0600	
				RAZEM	31,0600
357 d.9.2	kalkulacja indywidualna 1-1	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
		8	kpl	8,00	
				RAZEM	8,00
358 d.9.2	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż zestawów przytóżkowych	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
359 d.9.2	kalkulacja indywidualna 1-1	Zakup i montaż lamy meblowej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9.3	Instalacje co pokoje				
360 d.9.3	KNR 4-02 516-2	Wymiana grzejnika stalowego dwupływowego	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
361 d.9.3	KNR 4-02 501-2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc		
		8	msc	8,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,00
362 d.9.3	KNR 4-02 505-2	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
363 d.9.3	KNR 4-02 509-3	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt		
		8	szt	8,00	
				RAZEM	8,00
364 d.9.3	KNR 4-02 517-3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowe- go i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl		
		12	kpl	12,00	
				RAZEM	12,00
9.4		Instalacja elektryczna			
365 d.9.4	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		12,00	wyp.	12,00	
				RAZEM	12,00
366 d.9.4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		12,00	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
367 d.9.4	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		26,00	wyp.	26,00	
				RAZEM	26,00
10		Sala chorych nr 12, łazienka, 3.15, 3.16			
10.1		Roboty rozbiórkowe			
368 d.10. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
369 d.10. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
370 d.10. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		28,27+2,83	m ²	31,10	
				RAZEM	31,10
371 d.10. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
372 d.10. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		9,81	m ²	9,81	
				RAZEM	9,81
373 d.10. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		69,42+10,05+3,17+27,79	m ²	110,43	
				RAZEM	110,43
374 d.10. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
375 d.10. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
376 d.10. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
377 d.10. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
10.2		Roboty budowlane			
378 d.10. 2009-02 2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		90,72	m ²	90,72	
				RAZEM	90,72
379 d.10. 2009-04 2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
380 d.10. 202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		69,42	m ²	69,42	
				RAZEM	69,42
381 d.10. 202 1134-01 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
382 d.10. 1204-02 2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		69,42	m ²	69,42	
				RAZEM	69,42
383 d.10. 1204-01 2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
384 d.10. 202 2702-01 2	NNRNKB	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600	m ²		
		3,17	m ²	3,17	
				RAZEM	3,17
385 d.10. 2004-03 2	KNR 2-02	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów	m ²		
		3,09	m ²	3,09	
				RAZEM	3,09
386 d.10. 202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe w łazience	m ²		
		21,3	m ²	21,30	
				RAZEM	21,30
387 d.10. 1112-05 2	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka	m ²		
		21,3	m ²	21,30	
				RAZEM	21,30
388 d.10. 202 1130-02 2	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		31,49	m ²	31,49	
				RAZEM	31,49
389 d.10. 1105-03 2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		31,49	m ²	31,49	
				RAZEM	31,49
390 d.10. 1112-05 2	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		28,27	m ²	28,27	
				RAZEM	28,27
391 d.10. 1123-4 2	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		28,27	m ²	28,27	
				RAZEM	28,27
392 d.10. 1112-05 2	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,83	m ²	2,83	
				RAZEM	2,83
393 d.10. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
		2,83	m ²	2,83	
				RAZEM	2,83
394 d.10. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
395 d.10. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
396 d.10. 2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
397 d.10. 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,6	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
398 d.10. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew odbojowych	m		
		18,88	m	18,8800	
				RAZEM	18,8800
399 d.10. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
		5	kpl	5,00	
				RAZEM	5,00
400 d.10. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Zakup i montaż zestawów przyłóżkowych	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
10.3		Instalacje wod-kan., co			
401 d.10. 3	KSNR 8 111- 8	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc		
		3	msc	3,00	
				RAZEM	3,00
402 d.10. 3	KSNR 8 113- 2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
403 d.10. 3	KSNR 8 210- 4	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
404 d.10. 3	KSNR 8 216- 1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
405 d.10. 3	KNR 4-02 121-1	Wymiana baterii	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
406 d.10. 3	KNR 4-02 223-3	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
407 d.10. 3	KSNR 8 217- 7	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
408 d.10. 3	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
409 d.10. 3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
410 d.10. 3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5,3	m	5,30	
				RAZEM	5,30
411 d.10. 3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
412 d.10. 3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10.4		Instalacje co pokoje			
413 d.10. 4	KNR 4-02 516-2	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
414 d.10. 4	KNR 4-02 501-2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc		
		4	msc	4,00	
				RAZEM	4,00
415 d.10. 4	KNR 4-02 505-2	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
416 d.10. 4	KNR 4-02 509-3	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
417 d.10. 4	KNR 4-02 517-3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl		
		6	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
10.5		Instalacje elektryczne			
418 d.10. 5	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		6	wyp.	6,00	
				RAZEM	6,00
419 d.10. 5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
420 d.10. 5	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		12	wyp.	12,00	
				RAZEM	12,00
11		Sala chorych nr 13, łazienka, 3.17, 3.19			
11.1		Roboty rozbiórkowe			
421 d.11. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
422 d.11. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		28,27+2,83	m ²	31,10	
				RAZEM	31,10
423 d.11. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
424 d.11. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		9,81	m ²	9,81	
				RAZEM	9,81
425 d.11. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		69,42+10,05+3,17+27,79	m ²	110,43	
				RAZEM	110,43
426 d.11. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
427 d.11. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
428 d.11. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
429 d.11. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
11.2		Roboty budowlane			
430 d.11. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		90,72	m ²	90,72	
				RAZEM	90,72
431 d.11. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
432 d.11. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		69,42	m ²	69,42	
				RAZEM	69,42
433 d.11. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
434 d.11. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		69,42	m ²	69,42	
				RAZEM	69,42
435 d.11. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
436 d.11. 2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600	m ²		
		3,17	m ²	3,17	
				RAZEM	3,17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
437 d.11. 2	KNR 2-02 2004-03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów	m ²		
		3,09	m ²	3,09	
				RAZEM	3,09
438 d.11. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe w łazience	m ²		
		21,3	m ²	21,30	
				RAZEM	21,30
439 d.11. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka	m ²		
		21,3	m ²	21,30	
				RAZEM	21,30
440 d.11. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		31,49	m ²	31,49	
				RAZEM	31,49
441 d.11. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		31,49	m ²	31,49	
				RAZEM	31,49
442 d.11. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		28,27	m ²	28,27	
				RAZEM	28,27
443 d.11. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		28,27	m ²	28,27	
				RAZEM	28,27
444 d.11. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		2,83	m ²	2,83	
				RAZEM	2,83
445 d.11. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
		2,83	m ²	2,83	
				RAZEM	2,83
446 d.11. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
447 d.11. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
448 d.11. 2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
449 d.11. 2	NNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,6	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
450 d.11. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew odbojowych	m		
		18,88	m	18,8800	
				RAZEM	18,8800
451 d.11. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
		5	kpl	5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
452	kalkulacja indywidualna 1-2	Zakup i montaż zestawów przyłóżkowych	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
11.3		Instalacje wod-kan., co			
453	KSNR 8 111-8	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc		
		3	msc	3,00	
				RAZEM	3,00
454	KSNR 8 113-2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
455	KSNR 8 210-4	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
456	KSNR 8 216-1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
457	KNR 4-02 121-1	Wymiana baterii	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
458	KNR 4-02 223-3	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
459	KSNR 8 217-7	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
460	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
461	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
462	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5,3	m	5,30	
				RAZEM	5,30
463	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
464	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
11.4		Instalacje co pokoje			
465	KNR 4-02 516-2	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
466	KNR 4-02 501-2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc		
		4	msc	4,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
467 d.11. 4	KNR 4-02 505-2	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
468 d.11. 4	KNR 4-02 509-3	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
469 d.11. 4	KNR 4-02 517-3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl		
		6	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
11.5		Instalacje elektryczne			
470 d.11. 5	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		6	wyp.	6,00	
				RAZEM	6,00
471 d.11. 5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
472 d.11. 5	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		12	wyp.	12,00	
				RAZEM	12,00
12		Sala chorych nr 14, łazienka, 3.20, 3.21			
12.1		Roboty rozbiórkowe			
473 d.12. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
474 d.12. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		28,27+2,83	m ²	31,10	
				RAZEM	31,10
475 d.12. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
476 d.12. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		9,81	m ²	9,81	
				RAZEM	9,81
477 d.12. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		69,42+10,05+3,17+27,79	m ²	110,43	
				RAZEM	110,43
478 d.12. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
479 d.12. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
480 d.12. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
481 d.12. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
12.2		Roboty budowlane			
482 d.12. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		90,72	m ²	90,72	
				RAZEM	90,72
483 d.12. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
484 d.12. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		69,42	m ²	69,42	
				RAZEM	69,42
485 d.12. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
486 d.12. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		69,42	m ²	69,42	
				RAZEM	69,42
487 d.12. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27,79	m ²	27,79	
				RAZEM	27,79
488 d.12. 2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600	m ²		
		3,17	m ²	3,17	
				RAZEM	3,17
489 d.12. 2	KNR 2-02 2004-03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów	m ²		
		3,09	m ²	3,09	
				RAZEM	3,09
490 d.12. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe w łazience	m ²		
		21,3	m ²	21,30	
				RAZEM	21,30
491 d.12. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka	m ²		
		21,3	m ²	21,30	
				RAZEM	21,30
492 d.12. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		31,49	m ²	31,49	
				RAZEM	31,49
493 d.12. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		31,49	m ²	31,49	
				RAZEM	31,49
494 d.12. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		28,27	m ²	28,27	
				RAZEM	28,27
495 d.12. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		28,27	m ²	28,27	
				RAZEM	28,27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
496 d.12. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		2,83	m ²	2,83	
				RAZEM	2,83
497 d.12. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
		2,83	m ²	2,83	
				RAZEM	2,83
498 d.12. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
499 d.12. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience	m ²		
		3,22	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
500 d.12. 2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
501 d.12. 2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,6	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
502 d.12. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew odbojowych	m		
		18,88	m	18,8800	
				RAZEM	18,8800
503 d.12. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
		5	kpl	5,00	
				RAZEM	5,00
504 d.12. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Zakup i montaż zestawów przyłóżkowych	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
12.3		Instalacje wod-kan., co łazienka			
505 d.12. 3 8	KSNR 8 111-	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc		
		3	msc	3,00	
				RAZEM	3,00
506 d.12. 3 2	KSNR 8 113-	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
507 d.12. 3 4	KSNR 8 210-	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
508 d.12. 3 1	KSNR 8 216-	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
509 d.12. 3 121-1	KNR 4-02	Wymiana baterii	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
510 d.12. 3 223-3	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
511 d.12. 7 3	KSNR 8 217-	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
512 d.12. 425-2 3	KNR 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
513 d.12. 429-2 3	KNR 2-15	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
514 d.12. 404-2 3	KNR 2-15	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5,3	m	5,30	
				RAZEM	5,30
515 d.12. 411-3 3	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
516 d.12. 412-4 3	KNR 2-15	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
12.4	Instalacje co pokoje				
517 d.12. 516-2 4	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
518 d.12. 501-2 4	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc		
		4	msc	4,00	
				RAZEM	4,00
519 d.12. 505-2 4	KNR 4-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
520 d.12. 509-3 4	KNR 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
521 d.12. 517-3 4	KNR 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl		
		6	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
12.5	Instalacje elektryczne				
522 d.12. 0406-04 5	KSNR 5	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		6	wyp.	6,00	
				RAZEM	6,00
523 d.12. 0502-01 5	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
524 d.12. 0406-07 5	KSNR 5	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		12	wyp.	12,00	
				RAZEM	12,00
13	Sala chorych nr 15, łazienka, 3.22, 3.23				
13.1	Roboty rozbiórkowe				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
525 d.13. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
526 d.13. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3,64	m ²	3,64	
				RAZEM	3,64
527 d.13. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		15,27+1,53	m ²	16,80	
				RAZEM	16,80
528 d.13. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1,86	m ²	1,86	
				RAZEM	1,86
529 d.13. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		8,67	m ²	8,67	
				RAZEM	8,67
530 d.13. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		53,06+7,75+1,81+14,8	m ²	77,42	
				RAZEM	77,42
531 d.13. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
532 d.13. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
533 d.13. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
534 d.13. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
13.2		Roboty budowlane			
535 d.13. 2	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m ²		
		6,33	m ²	6,33	
				RAZEM	6,33
536 d.13. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		53,06+21,88	m ²	74,94	
				RAZEM	74,94
537 d.13. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		13,63	m ²	13,63	
				RAZEM	13,63
538 d.13. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		53,06	m ²	53,06	
				RAZEM	53,06
539 d.13. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		13,63	m ²	13,63	
				RAZEM	13,63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
540 d.13. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		53,06	m ²	53,06	
				RAZEM	53,06
541 d.13. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13,63	m ²	13,63	
				RAZEM	13,63
542 d.13. 2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600	m ²		
		3,17	m ²	3,17	
				RAZEM	3,17
543 d.13. 2	KNR 2-02 2004-03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów	m ²		
		3,09	m ²	3,09	
				RAZEM	3,09
544 d.13. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe w łazience	m ²		
		21,88	m ²	21,88	
				RAZEM	21,88
545 d.13. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka	m ²		
		21,88	m ²	21,88	
				RAZEM	21,88
546 d.13. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		14,11+2,94	m ²	17,05	
				RAZEM	17,05
547 d.13. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		14,11+2,94	m ²	17,05	
				RAZEM	17,05
548 d.13. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		14,11	m ²	14,11	
				RAZEM	14,11
549 d.13. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		14,11	m ²	14,11	
				RAZEM	14,11
550 d.13. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		1,41	m ²	1,41	
				RAZEM	1,41
551 d.13. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
		1,41	m ²	1,41	
				RAZEM	1,41
552 d.13. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
		2,94	m ²	2,94	
				RAZEM	2,94
553 d.13. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience	m ²		
		2,94	m ²	2,94	
				RAZEM	2,94
554 d.13. 2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
555 d.13. 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,6	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
556 d.13. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew odbojowych	m		
		13,85	m	13,8500	
				RAZEM	13,8500
557 d.13. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
558 d.13. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Zakup i montaż zestawów przyłóżkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
13.3		Instalacje wod-kan., co			
559 d.13. 3 8	KSNR 8 111-	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc		
		3	msc	3,00	
				RAZEM	3,00
560 d.13. 3 2	KSNR 8 113-	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
561 d.13. 3 4	KSNR 8 210-	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
562 d.13. 3 1	KSNR 8 216-	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
563 d.13. 3 121-1	KNR 4-02	Wymiana baterii	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
564 d.13. 3 223-3	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
565 d.13. 3 7	KSNR 8 217-	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
566 d.13. 3 425-2	KNR 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
567 d.13. 3 429-2	KNR 2-15	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
568 d.13. 3 404-2	KNR 2-15	Rurociąg z rur z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5,3	m	5,30	
				RAZEM	5,30
569 d.13. 3 411-3	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
570 d.13. 3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
13.4		Instalacje co pokoje			
571 d.13. 4	KNR 4-02 516-2	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
572 d.13. 4	KNR 4-02 501-2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc		
		2	msc	2,00	
				RAZEM	2,00
573 d.13. 4	KNR 4-02 505-2	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
574 d.13. 4	KNR 4-02 509-3	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
575 d.13. 4	KNR 4-02 517-3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
13.5		Instalacje elektryczne			
576 d.13. 5	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
577 d.13. 5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
578 d.13. 5	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
14		Kuchnia oddziałowa, magazyn sprzętu, 3.24, 3.25			
14.1		Roboty rozbiórkowe			
579 d.14. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
580 d.14. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,28	m ³	0,28	
				RAZEM	0,28
581 d.14. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		10,3	m ²	10,30	
				RAZEM	10,30
582 d.14. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		7,4	m ²	7,40	
				RAZEM	7,40
583 d.14. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		6,75	m ²	6,75	
				RAZEM	6,75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
584 d.14. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		17,31	m ²	17,31	
				RAZEM	17,31
585 d.14. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		15,47+36,75	m ²	52,22	
				RAZEM	52,22
586 d.14. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
587 d.14. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
588 d.14. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
589 d.14. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
14.2		Roboty budowlane			
590 d.14. 2	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m ²		
		10,3	m ²	10,30	
				RAZEM	10,30
591 d.14. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		35,69+30,97	m ²	66,66	
				RAZEM	66,66
592 d.14. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		5,85+8,28	m ²	14,13	
				RAZEM	14,13
593 d.14. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		35,69+30,97-3,52	m ²	63,14	
				RAZEM	63,14
594 d.14. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5,85+8,28	m ²	14,13	
				RAZEM	14,13
595 d.14. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		35,69+30,97-3,52	m ²	63,14	
				RAZEM	63,14
596 d.14. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5,85+8,28	m ²	14,13	
				RAZEM	14,13
597 d.14. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - fartuch	m ²		
		3,52	m ²	3,52	
				RAZEM	3,52
598 d.14. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - fartuch	m ²		
		3,52	m ²	3,52	
				RAZEM	3,52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
599 d.14. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		8,37+5,94	m ²	14,31	
				RAZEM	14,31
600 d.14. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		8,37+5,94	m ²	14,31	
				RAZEM	14,31
601 d.14. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		8,37+5,94	m ²	14,31	
				RAZEM	14,31
602 d.14. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		8,37+5,94	m ²	14,31	
				RAZEM	14,31
603 d.14. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		1,43	m ²	1,43	
				RAZEM	1,43
604 d.14. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
		1,43	m ²	1,43	
				RAZEM	1,43
605 d.14. 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		2*1,6	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
14.3		Instalacje sanitarne			
606 d.14. 3	KNR 4-01 209-3	Przebicie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
607 d.14. 3	KNR 4-01 338-3	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
608 d.14. 3	KNR 2-15 115-3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
609 d.14. 3	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
610 d.14. 3	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
611 d.14. 3	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
612 d.14. 3	KNR 2-15 137-2	Bateria zlewozmywakowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
613 d.14. 3	KNR 2-15 229-5	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
614 d.14. 3	KNR 2-15 208-7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
615 d.14. 3	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po- dejść		
		2	po- dejść	2,00	
				RAZEM	2,00
14.4		Instalacja co kuchnia oddziałowa, magazyn sprzętu			
616 d.14. 4	KNR 2-15 418-7	Grzejniki stalowe płytowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
617 d.14. 4	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
618 d.14. 4	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
619 d.14. 4	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
620 d.14. 4	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14.5		Instalacje elektryczne - kuchnia oddziałowa			
621 d.14. 5	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		2	wyp.	2,00	
				RAZEM	2,00
622 d.14. 5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
623 d.14. 5	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
14.6		Instalacje elektryczne - magazyn sprzętu			
624 d.14. 6	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		1	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
625 d.14. 6	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
626 d.14. 6	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		1	wyp.	1,00	
				RAZEM	1,00
15		Pokój socjalny, łazienka, sala chorych nr 20, 3.26, 3.27, 3.28			
15.1		Roboty rozbiórkowe			
627 d.15. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
628 d.15. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
629 d.15. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1,6	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
630 d.15. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2,24	m ³	2,24	
				RAZEM	2,24
631 d.15. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3,24+2,42	m ²	5,66	
				RAZEM	5,66
632 d.15. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		12,36+1,24	m ²	13,60	
				RAZEM	13,60
633 d.15. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		8,79+1,67	m ²	10,46	
				RAZEM	10,46
634 d.15. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		8,45+21,42	m ²	29,87	
				RAZEM	29,87
635 d.15. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		36,88+8,97+8,79+19,15+16,66+7,55	m ²	98,00	
				RAZEM	98,00
636 d.15. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
637 d.15. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
638 d.15. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
639 d.15. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
15.2		Roboty budowlane			
640 d.15. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0,36	m ³	0,36	
				RAZEM	0,36
641 d.15. 2	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m ²		
		15,53	m ²	15,53	
				RAZEM	15,53
642 d.15. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		35,45+20,27+38,54	m ²	94,26	
				RAZEM	94,26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
643 d.15. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		8,23+8,61	m ²	16,84	
				RAZEM	16,84
644 d.15. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		35,45+38,54-3,52	m ²	70,47	
				RAZEM	70,47
645 d.15. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		8,23+8,61	m ²	16,84	
				RAZEM	16,84
646 d.15. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		35,45+38,54-3,52	m ²	70,47	
				RAZEM	70,47
647 d.15. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8,23+8,61	m ²	16,84	
				RAZEM	16,84
648 d.15. 2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600	m ²		
		2,75	m ²	2,75	
				RAZEM	2,75
649 d.15. 2	KNR 2-02 2004-03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów	m ²		
		3,09	m ²	3,09	
				RAZEM	3,09
650 d.15. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - fartuch	m ²		
		3,52	m ²	3,52	
				RAZEM	3,52
651 d.15. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - fartuch	m ²		
		3,52	m ²	3,52	
				RAZEM	3,52
652 d.15. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe w łazience	m ²		
		20,27	m ²	20,27	
				RAZEM	20,27
653 d.15. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka	m ²		
		20,27	m ²	20,27	
				RAZEM	20,27
654 d.15. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		19,87	m ²	19,87	
				RAZEM	19,87
655 d.15. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		19,87	m ²	19,87	
				RAZEM	19,87
656 d.15. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		17,08	m ²	17,08	
				RAZEM	17,08
657 d.15. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		17,08	m ²	17,08	
				RAZEM	17,08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
658 d.15. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		1,71	m ²	1,71	
				RAZEM	1,71
659 d.15. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
		1,71	m ²	1,71	
				RAZEM	1,71
660 d.15. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
		2,79	m ²	2,79	
				RAZEM	2,79
661 d.15. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience	m ²		
		2,79	m ²	2,79	
				RAZEM	2,79
662 d.15. 2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20
663 d.15. 2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,6*2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
664 d.15. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew odbojowych	m		
		8,34	m	8,3400	
				RAZEM	8,3400
665 d.15. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
666 d.15. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Zakup i montaż zestawów przyłóżkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15.3		Instalacje wod-kan., co łazienki			
667 d.15. 3	KSNR 8 111- 8	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc		
		3	msc	3,00	
				RAZEM	3,00
668 d.15. 3	KSNR 8 113- 2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
669 d.15. 3	KSNR 8 210- 4	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
670 d.15. 3	KSNR 8 216- 1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
671 d.15. 3	KNR 4-02 121-1	Wymiana baterii	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
672 d.15. 3	KNR 4-02 223-3	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
673 d.15. 3	KSNR 8 217-7	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
674 d.15. 3	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
675 d.15. 3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
676 d.15. 3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5,3	m	5,30	
				RAZEM	5,30
677 d.15. 3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
678 d.15. 3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
15.4		Instalacje wod. - kan. w pokoju socjalnym			
679 d.15. 4	KNR 4-01 209-3	Przebicie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
680 d.15. 4	KNR 4-01 338-3	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
681 d.15. 4	KNR 2-15 115-3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
682 d.15. 4	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
683 d.15. 4	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
684 d.15. 4	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
685 d.15. 4	KNR 2-15 137-2	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
686 d.15. 4	KNR 2-15 208-7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
687 d.15. 4	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po-dejść		
		1	po-dejść	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
688	KNR 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	RAZEM	1,00
d.15.	230-2				
4		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
15.5		Instalacje co pokoje, pokój socjalny			
689	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl		
d.15.	516-2				
5		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
690	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc		
d.15.	501-2				
5		4	msc	4,00	
				RAZEM	4,00
691	KNR 4-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt		
d.15.	505-2				
5		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
692	KNR 4-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt		
d.15.	509-3				
5		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
693	KNR 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl		
d.15.	517-3				
5		6	kpl	6,00	
				RAZEM	6,00
15.6		Instalacje elektryczne - sala chorych, łazienka			
694	KSNR 5	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
d.15.	0406-04				
6		5	wyp.	5,00	
				RAZEM	5,00
695	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
d.15.	0502-01				
6		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
696	KSNR 5	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
d.15.	0406-07				
6		10	wyp.	10,00	
				RAZEM	10,00
15.7		Instalacje elektryczne - pokój socjalny			
697	KSNR 5	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
d.15.	0406-04				
7		3	wyp.	3,00	
				RAZEM	3,00
698	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
d.15.	0502-01				
7		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
699	KSNR 5	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
d.15.	0406-07				
7		5	wyp.	5,00	
				RAZEM	5,00
16		Magazyn czysty, sala chorych 22, łazienka, sala chorych 23, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32			
16.1		Roboty rozbiórkowe			
700	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.16.	0354-04				
1		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
701	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.16.	0354-05				
1		2,2	m ²	2,20	
				RAZEM	2,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
702 d.16. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0,9+0,12	m ³	1,02	
				RAZEM	1,02
703 d.16. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		7,48+10,3	m ²	17,78	
				RAZEM	17,78
704 d.16. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		8,32+5,85+9,17+2,33	m ²	25,67	
				RAZEM	25,67
705 d.16. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		3,15	m ²	3,15	
				RAZEM	3,15
706 d.16. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		14,22	m ²	14,22	
				RAZEM	14,22
707 d.16. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		7,32+36,91+36,57+36,78	m ²	117,58	
				RAZEM	117,58
708 d.16. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		6,5	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
709 d.16. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		6,5	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
710 d.16. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		6,5	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
711 d.16. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		6,5	m ³	6,50	
				RAZEM	6,50
16.2		Roboty budowlane			
712 d.16. 2	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 11.5 cm	m ²		
		10,3+6,27+8-1,6-1,6	m ²	21,37	
				RAZEM	21,37
713 d.16. 2	KNR 0-16 0150-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 20 cm	m ²		
		0,4	m ²	0,40	
				RAZEM	0,40
714 d.16. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		32,97+40,39+36,85+23,09	m ²	133,30	
				RAZEM	133,30
715 d.16. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		6,17+8,57+7,74	m ²	22,48	
				RAZEM	22,48
716 d.16. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		32,97+40,39+36,85	m ²	110,21	
				RAZEM	110,21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
717 d.16. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6,17+8,57+7,74	m ² m ²	 22,48	 22,48
				RAZEM	22,48
718 d.16. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32,97+40,39+36,85	m ² m ²	 110,21	 110,21
				RAZEM	110,21
719 d.16. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,17+8,57+7,74	m ² m ²	 22,48	 22,48
				RAZEM	22,48
720 d.16. 2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600 3,6	m ² m ²	 3,60	 3,60
				RAZEM	3,60
721 d.16. 2	KNR 2-02 2004-03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów 3,09	m ² m ²	 3,09	 3,09
				RAZEM	3,09
722 d.16. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe w łazience 23,09	m ² m ²	 23,09	 23,09
				RAZEM	23,09
723 d.16. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka 23,09	m ² m ²	 23,09	 23,09
				RAZEM	23,09
724 d.16. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 6,28+8,74+7,91+3,69	m ² m ²	 26,62	 26,62
				RAZEM	26,62
725 d.16. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 6,28+8,74+7,91+3,69	m ² m ²	 26,62	 26,62
				RAZEM	26,62
726 d.16. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 6,28+8,74+7,91	m ² m ²	 22,93	 22,93
				RAZEM	22,93
727 d.16. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 6,28+8,74+7,91	m ² m ²	 22,93	 22,93
				RAZEM	22,93
728 d.16. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół 6,28+8,74+7,91	m ² m ²	 22,93	 22,93
				RAZEM	22,93
729 d.16. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół 2,29	m ² m ²	 2,29	 2,29
				RAZEM	2,29
730 d.16. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe 3,69	m ² m ²	 3,69	 3,69
				RAZEM	3,69
731 d.16. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience 3,69	m ² m ²	 3,69	 3,69
				RAZEM	3,69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
732 d.16. 2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		4,4	m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
733 d.16. 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,6*2+1,8	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
734 d.16. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew odbojowych	m		
		16,31	m	16,3100	
				RAZEM	16,3100
735 d.16. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
		7	kpl	7,00	
				RAZEM	7,00
736 d.16. 2 1	kalkulacja in- dywidualna 1-	Zakup i montaż zestawów przyłóżkowych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
16.3		Instalacje wod-kan, łazienka			
737 d.16. 3 8	KSNR 8 111-	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc		
		3	msc	3,00	
				RAZEM	3,00
738 d.16. 3 2	KSNR 8 113-	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
739 d.16. 3 4	KSNR 8 210-	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
740 d.16. 3 1	KSNR 8 216-	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
741 d.16. 3 121-1	KNR 4-02	Wymiana baterii	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
742 d.16. 3 223-3	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
743 d.16. 3 7	KSNR 8 217-	Wymiana brodzików natryskowych wraz z kabiną	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16.4		Instalacje co pokoje, łazienka			
744 d.16. 4 516-2	KNR 4-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
745 d.16. 4 501-2	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych	msc		
		6	msc	6,00	
				RAZEM	6,00
746 d.16. 4 505-2	KNR 4-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych	szt		
		6	szt	6,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,00
747 d.16. 4	KNR 4-02 509-3	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
748 d.16. 4	KNR 4-02 517-3	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o średnicy 15 mm	kpl		
		8	kpl	8,00	
				RAZEM	8,00
16.5		Instalacja co, magazyn czysty			
749 d.16. 5	KNR 2-15 418-7	Grzejniki stalowe płytowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
750 d.16. 5	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
751 d.16. 5	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
752 d.16. 5	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
753 d.16. 5	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16.6		Instalacje elektryczne - sale chorych			
754 d.16. 6	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		5	wyp.	5,00	
				RAZEM	5,00
755 d.16. 6	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
756 d.16. 6	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		10	wyp.	10,00	
				RAZEM	10,00
16.7		Instalacje elektryczne - magazyn czysty			
757 d.16. 7	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		2	wyp.	2,00	
				RAZEM	2,00
758 d.16. 7	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
759 d.16. 7	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
17		Pokój pielęgniarstwa oddziałowej, 3.33			
17.1		Roboty rozbiórkowe			
760 d.17. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
761 d.17. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		8,78	m ²	8,78	
				RAZEM	8,78
762 d.17. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		36,09	m ²	36,09	
				RAZEM	36,09
763 d.17. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
764 d.17. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
765 d.17. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
766 d.17. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
17.2		Roboty budowlane			
767 d.17. 2	KNR 0-16 0150-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 20 cm	m ²		
		0,4	m ²	0,40	
				RAZEM	0,40
768 d.17. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		36,09	m ²	36,09	
				RAZEM	36,09
769 d.17. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		8,68	m ²	8,68	
				RAZEM	8,68
770 d.17. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		36,09-5,44	m ²	30,65	
				RAZEM	30,65
771 d.17. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		8,68	m ²	8,68	
				RAZEM	8,68
772 d.17. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		36,09-5,44	m ²	30,65	
				RAZEM	30,65
773 d.17. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8,68	m ²	8,68	
				RAZEM	8,68
774 d.17. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - fartuch	m ²		
		5,44	m ²	5,44	
				RAZEM	5,44
775 d.17. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - fartuch	m ²		
		5,44	m ²	5,44	
				RAZEM	5,44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
776 d.17. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		8,78	m ²	8,78	
				RAZEM	8,78
777 d.17. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		8,78	m ²	8,78	
				RAZEM	8,78
778 d.17. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		8,78	m ²	8,78	
				RAZEM	8,78
779 d.17. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		8,78	m ²	8,78	
				RAZEM	8,78
780 d.17. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		0,88	m ²	0,88	
				RAZEM	0,88
781 d.17. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
		0,88	m ²	0,88	
				RAZEM	0,88
782 d.17. 2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,8	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
17.3		Instalacje wod. - kan.			
783 d.17. 3	KNR 4-01 209-3	Przebicie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
784 d.17. 3	KNR 4-01 338-3	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
785 d.17. 3	KNR 2-15 115-3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
786 d.17. 3	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
787 d.17. 3	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
788 d.17. 3	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
789 d.17. 3	KNR 2-15 137-2	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
790 d.17. 3	KNR 2-15 208-7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
791 d.17. 3	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po- dejść		
		1	po- dejść	1,00	
				RAZEM	1,00
792 d.17. 3	KNR 2-15 230-2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
17.4		Instalacja co pokój pielęgniarstwa oddziałowej			
793 d.17. 4	KNR 2-15 418-7	Grzejniki stalowe płytowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
794 d.17. 4	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
795 d.17. 4	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
796 d.17. 4	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
797 d.17. 4	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
17.5		Instalacje elektryczne			
798 d.17. 5	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		2,00	wyp.	2,00	
				RAZEM	2,00
799 d.17. 5	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
800 d.17. 5	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4,00	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
18		Pokój zabiegowy, 3.41			
18.1		Roboty rozbiórkowe			
801 d.18. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
802 d.18. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1,8*3	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
803 d.18. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		18,47+1,85	m ²	20,32	
				RAZEM	20,32
804 d.18. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		53,09	m ²	53,09	
				RAZEM	53,09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
805 d.18. 106-4 1	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
806 d.18. 1105-1 1	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
807 d.18. 1105-2 1	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
808 d.18. własna 1	Kalkulacja	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
18.2		Roboty budowlane			
809 d.18. 2009-02 2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		53,09-3,6-3,6	m ²	45,89	
				RAZEM	45,89
810 d.18. 2009-04 2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		18,43	m ²	18,43	
				RAZEM	18,43
811 d.18. 202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		53,09-3,6-3,6-5,6	m ²	40,29	
				RAZEM	40,29
812 d.18. 202 1134-01 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		18,43	m ²	18,43	
				RAZEM	18,43
813 d.18. 1204-02 2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną wewnętrznych podłoży gipsowych (zużycie wg producenta) - farba lateksowa zmywalna na ścianach	m ²		
		53,09-3,6-3,6-5,6	m ²	40,29	
				RAZEM	40,29
814 d.18. 1204-01 2	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną wewnętrznych podłoży gipsowych (zużycie wg producenta) - farba lateksowa zmywalna na suficie	m ²		
		18,43	m ²	18,43	
				RAZEM	18,43
815 d.18. 202 1134-02 2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - fartuch	m ²		
		5,6	m ²	5,60	
				RAZEM	5,60
816 d.18. 1112-05 2	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - fartuch	m ²		
		5,6	m ²	5,60	
				RAZEM	5,60
817 d.18. 202 1130-02 2	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		18,72	m ²	18,72	
				RAZEM	18,72
818 d.18. 1105-03 2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		18,72	m ²	18,72	
				RAZEM	18,72
819 d.18. 1112-05 2	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		18,72	m ²	18,72	
				RAZEM	18,72

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
820 d.18. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		18,72	m ²	18,72	
				RAZEM	18,72
821 d.18. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - cokół	m ²		
		1,87	m ²	1,87	
				RAZEM	1,87
822 d.18. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - cokół	m ²		
		1,87	m ²	1,87	
				RAZEM	1,87
823 d.18. 2	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		3,6*2	m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
824 d.18. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych wraz z wentylatorem mechanicznym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18.3	Instalacje wod-kan, co				
825 d.18. 3	KSNR 8 111- 8	Wymiana rury z PCW łączonej metodą klejenia	msc		
		2	msc	2,00	
				RAZEM	2,00
826 d.18. 3	KSNR 8 113- 2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterię, o średnicy 25 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
827 d.18. 3	KSNR 8 210- 4	Wymiana podejścia łączonego metodą klejenia z rur PCW o średnicy 75 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
828 d.18. 3	KSNR 8 216- 1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
829 d.18. 3	KNR 4-02 121-1	Wymiana baterii	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
830 d.18. 3	KNR 2-15 137-2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
831 d.18. 3	KNR 2-15 229-5	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
832 d.18. 3	KNR 2-15 418-7	Grzejniki stalowe płytowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
833 d.18. 3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
834 d.18. 3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
835 d.18. 3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
18.4		Instalacje elektryczne			
836 d.18. 4	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
837 d.18. 4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
838 d.18. 4	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
19		Brudownik i pomieszczenie porządkowe, 3.39, 3.40			
19.1		Roboty rozbiórkowe			
839 d.19. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
840 d.19. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		6,57+1,76	m ²	8,33	
				RAZEM	8,33
841 d.19. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		25,36+10,34	m ²	35,70	
				RAZEM	35,70
842 d.19. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		13,06+5,33	m ²	18,39	
				RAZEM	18,39
843 d.19. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
844 d.19. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
845 d.19. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
846 d.19. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
19.2		Roboty budowlane			
847 d.19. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		38,42+15,67	m ²	54,09	
				RAZEM	54,09
848 d.19. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		38,42+15,67	m ²	54,09	
				RAZEM	54,09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
849 d.19. 2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600	m ²		
		8,15	m ²	8,15	
				RAZEM	8,15
850 d.19. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - brudownik, pom. porządkowe	m ²		
		38,42+15,67	m ²	54,09	
				RAZEM	54,09
851 d.19. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		6,57+1,67	m ²	8,24	
				RAZEM	8,24
852 d.19. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		6,57+1,67	m ²	8,24	
				RAZEM	8,24
853 d.19. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
		6,57+1,67	m ²	8,24	
				RAZEM	8,24
854 d.19. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych antypoślizgowych	m ²		
		6,57+1,67	m ²	8,24	
				RAZEM	8,24
855 d.19. 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,6*2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
19.3		Instalacja wod. - kan.			
856 d.19. 3	KSNR 8 122- 5	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
857 d.19. 3	KSNR 8 225- 3	Demontaż urządzeń sanitarnych umywalki porcelanowej	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
858 d.19. 3	KSNR 8 225- 5	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
859 d.19. 3	KSNR 8 108- 5	Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia, o średnicy 15-25 mm	m		
		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
860 d.19. 3	KSNR 8 222- 8	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW o średnicy do 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		0,8	m	0,80	
				RAZEM	0,80
861 d.19. 3	KNR 2-15 211-2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm wciskowych	po- dejść		
		5	po- dejść	5,00	
				RAZEM	5,00
862 d.19. 3	KSNR 4 105- 2	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		3,5	m	3,50	
				RAZEM	3,50
863 d.19. 3	KNR 2-15 116-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych	szt		
		4	szt	4,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,00
864 d.19. 3	KNR 2-15 130-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o srednicy nominalnej 25 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
865 d.19. 3	KSNR 4 205- 3	Rurociagi z PCW na scianach laczone metoda wciskowa - rurociag o srednicy 75 mm	m		
		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
866 d.19. 3	KNR 2-15 229-5	Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
867 d.19. 3	KNR 2-15 218-1	Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy 50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
868 d.19. 3	KNR 2-15 229-4	analogia - zakup i montaz dezynfektora, myjki basenow	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
19.4		Instalacja co			
869 d.19. 4	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe lazienkowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
870 d.19. 4	KNR 2-15 429-2	Rura przylaczna z tworzywa sztucznego o srednicy zewnetrznej 25 mm	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
871 d.19. 4	KNR 2-15 404-2	Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach o srednicy zewnetrznej 25 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
872 d.19. 4	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 25 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
873 d.19. 4	KNR 2-15 412-4	Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
19.5		Instalacje elektryczne			
874 d.19. 5	KSNR 5 0406-04	Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		2	wyp.	2,00	
				RAZEM	2,00
875 d.19. 5	KSNR 5 0502-01	Montaz opraw oswietleniowych przykręcanych	kpl.		
		2,00	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
876 d.19. 5	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4,00	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
20		Dyżurka pielęgniarek i pokój przygotowawczy pielęgniarek, 3.34, 3.42			
20.1		Roboty rozbiórkowe			
877 d.20. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
878 d.20. 1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		1,8	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
879 d.20. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2,11	m ³	2,11	
				RAZEM	2,11
880 d.20. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		15,15+1,52	m ²	16,67	
				RAZEM	16,67
881 d.20. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		2,3+1,2	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
882 d.20. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		12,06+8,48	m ²	20,54	
				RAZEM	20,54
883 d.20. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		53,72+6,2+4,37	m ²	64,29	
				RAZEM	64,29
884 d.20. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
885 d.20. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
886 d.20. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
887 d.20. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
20.2		Roboty budowlane			
888 d.20. 2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1,15	m ³	1,15	
				RAZEM	1,15
889 d.20. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		62,36	m ²	62,36	
				RAZEM	62,36
890 d.20. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		19,11	m ²	19,11	
				RAZEM	19,11
891 d.20. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		62,36-10,3	m ²	52,06	
				RAZEM	52,06
892 d.20. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		19,11	m ²	19,11	
				RAZEM	19,11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
893 d.20. 2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		62,36-10,3	m ²	52,06	
				RAZEM	52,06
894 d.20. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		19,11	m ²	19,11	
				RAZEM	19,11
895 d.20. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		10,3	m ²	10,30	
				RAZEM	10,30
896 d.20. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - brudownik	m ²		
		10,3	m ²	10,30	
				RAZEM	10,30
897 d.20. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		19,11	m ²	19,11	
				RAZEM	19,11
898 d.20. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		19,11	m ²	19,11	
				RAZEM	19,11
899 d.20. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
		19,11	m ²	19,11	
				RAZEM	19,11
900 d.20. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience	m ²		
		19,11	m ²	19,11	
				RAZEM	19,11
901 d.20. 2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,8	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
20.3		Instalacje wod-kan, co			
902 d.20. 3	KNR 4-01 209-3	Przebicie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
903 d.20. 3	KNR 4-01 338-3	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
904 d.20. 3	KNR 2-15 115-3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
905 d.20. 3	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		17,8	m	17,80	
				RAZEM	17,80
906 d.20. 3	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		17,8	m	17,80	
				RAZEM	17,80
907 d.20. 3	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
908 d.20. 3	KNR 2-15 137-2	Bateria umywalkowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
909 d.20. 3	KNR 2-15 208-7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
910 d.20. 3	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych	po- dejść		
		2	po- dejść	2,00	
				RAZEM	2,00
911 d.20. 3	KNR 2-15 230-2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
912 d.20. 3	KNR 2-15 229-5	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego na szafce	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
913 d.20. 3	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
914 d.20. 3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
915 d.20. 3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzywa sztucznego o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		18,6	m	18,60	
				RAZEM	18,60
916 d.20. 3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
917 d.20. 3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
20.4		Instalacje elektryczne			
918 d.20. 4	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
919 d.20. 4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
920 d.20. 4	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
21		Łazienka dla niepełnosprawnych, 3.35			
21.1		Roboty rozbiórkowe			
921 d.21. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
922 d.21. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		8,59	m ²	8,59	
				RAZEM	8,59
923 d.21. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		24,7	m ²	24,70	
				RAZEM	24,70
924 d.21. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		12,72	m ²	12,72	
				RAZEM	12,72
925 d.21. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
926 d.21. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
927 d.21. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
928 d.21. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
21.2		Roboty budowlane			
929 d.21. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		37,42	m ²	37,42	
				RAZEM	37,42
930 d.21. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		37,42	m ²	37,42	
				RAZEM	37,42
931 d.21. 2	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone higieniczne z wypełnieniem płytami z powłoką aluminiową o wymiarach 600 x 600	m ²		
		8,35	m ²	8,35	
				RAZEM	8,35
932 d.21. 2	KNR 2-02 2004-03	Obudowa dwuwarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych (anal) - obudowa stelaży podtynkowych - Geberitów	m ²		
		3,09	m ²	3,09	
				RAZEM	3,09
933 d.21. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka	m ²		
		37,42	m ²	37,42	
				RAZEM	37,42
934 d.21. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		8,59	m ²	8,59	
				RAZEM	8,59
935 d.21. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		8,59	m ²	8,59	
				RAZEM	8,59
936 d.21. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
		8,59	m ²	8,59	
				RAZEM	8,59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
937 d.21. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych antypoślizgowych	m ²		
		8,59	m ²	8,59	
				RAZEM	8,59
938 d.21. 2	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,8	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
21.3		Instalacje wod-kan, co			
939 d.21. 3	KNR 4-02 132-1	Demontaż baterii	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
940 d.21. 3	KNR 4-02 235-8	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
941 d.21. 3	KNR 4-01 209-3	Przebicie otworów w elementach z betonu	m ²		
		0,18	m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
942 d.21. 3	KNR 4-01 338-3	Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1/2x1/2 cegły	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50
943 d.21. 3	KNR 2-15 115-3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
944 d.21. 3	KNR 2-15 112-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
945 d.21. 3	KNR 0-34 101-2	Izolacja rurociągów otulinami	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
946 d.21. 3	KNR 2-15 218-1	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
947 d.21. 3	KNR 2-15 218-2	Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
948 d.21. 3	KNR 2-15 132-3	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
949 d.21. 3	KNR 2-15 137-4	Bateria	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
950 d.21. 3	KNR 2-15 137-9	Bateria natryskowa z natryskiem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
951 d.21. 3	KNR 2-15 208-7	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 50 mm, połączenia klejone	m		
		7,5	m	7,50	
				RAZEM	7,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
952 d.21. 3	KNR 2-15 208-9	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach budynków niemieszkalnych, o średnicy 100 mm, połączenia klejone 1,5	m m	 1,50	
				RAZEM	1,50
953 d.21. 3	KNR 2-15 211-8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm klejonych 1	po- dejść po- dejść	 1,00	
				RAZEM	1,00
954 d.21. 3	KNR 2-15 211-7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 75 mm klejonych 2	po- dejść po- dejść	 2,00	
				RAZEM	2,00
955 d.21. 3	KNR 2-15 230-2	Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
956 d.21. 3	KNR 2-15 233-3	Ustępy z płuczkami dla niepełnosprawnych 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
957 d.21. 3	KNR 2-15 425-2	Grzejniki stalowe łazienkowe 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
958 d.21. 3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
959 d.21. 3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm 10,6	m m	 10,60	
				RAZEM	10,60
960 d.21. 3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
961 d.21. 3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
962 d.21. 3	kalkulacja in- dywidualna 1- 1	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
21.4		Instalacje elektryczne			
963 d.21. 4	KSNR 5 0406-04	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 2	wyp. wyp.	 2,00	
				RAZEM	2,00
964 d.21. 4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
965 d.21. 4	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach 4	wyp. wyp.	 4,00	
				RAZEM	4,00
22		Szatnia, 3.36			
22.1		Roboty rozbiórkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
966 d.22. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
967 d.22. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		10,08	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
968 d.22. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		28,06	m ²	28,06	
				RAZEM	28,06
969 d.22. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		14,45	m ²	14,45	
				RAZEM	14,45
970 d.22. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
971 d.22. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
972 d.22. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
973 d.22. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie	m ³		
		2	m ³	2,00	
				RAZEM	2,00
22.2		Roboty budowlane			
974 d.22. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		42,51	m ²	42,51	
				RAZEM	42,51
975 d.22. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		9,99	m ²	9,99	
				RAZEM	9,99
976 d.22. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		42,51	m ²	42,51	
				RAZEM	42,51
977 d.22. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		9,99	m ²	9,99	
				RAZEM	9,99
978 d.22. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą lateksową zmywalną wewnętrznych podłoży gipsowych (zużycie wg producenta) - farba lateksowa zmywalna na suficie	m ²		
		9,99	m ²	9,99	
				RAZEM	9,99
979 d.22. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na ścianach - łazienka	m ²		
		42,51	m ²	42,51	
				RAZEM	42,51
980 d.22. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		10,08	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
981 d.22. 2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		10,08	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
982 d.22. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW antypoślizgowe	m ²		
		10,08	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
983 d.22. 2	KNR 2-02 1123-4	Zgrzewanie wykładzin rulonowych w łazience	m ²		
		10,08	m ²	10,08	
				RAZEM	10,08
984 d.22. 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,6	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
22.3		Instalacja co			
985 d.22. 3	KNR 2-15 418-7	Grzejniki stalowe płytowe	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
986 d.22. 3	KNR 2-15 429-2	Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 25 mm	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
987 d.22. 3	KNR 2-15 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
988 d.22. 3	KNR 2-15 411-3	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
989 d.22. 3	KNR 2-15 412-4	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
22.4		Instalacje elektryczne			
990 d.22. 4	KSNR 5 0406-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		2	wyp.	2,00	
				RAZEM	2,00
991 d.22. 4	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
992 d.22. 4	KSNR 5 0406-07	Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w szpitalach	wyp.		
		4	wyp.	4,00	
				RAZEM	4,00
23		Wentylacja			
993 d.23	KNR 2-17 0204-01	Wentylator łazienkowy, wyciągowy o średnicy przyłączeniowej 100mm i wydatku min. 95m ³ /h, wyposażony w klapę zwrotną i opróżniacz czasowy	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
994 d.23	KNR 2-17 0204-01	Wentylator łazienkowy, wyciągowy o średnicy przyłączeniowej 100mm i wydatku min. 30m ³ /h, wyposażony w klapę zwrotną	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
995 d.23	KNR 2-17 0204-01	Wentylator łazienkowy, wyciągowy o średnicy przyłączeniowej 125mm i wydatku min. 95m ³ /h, wyposażony w klapę zwrotną i opróżniacz czasowy	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
996 d.23	kalk. własna	Wkład kominowy (rękaw wielowarstwowy) do uszczelnienia i zabezpieczenia kominów wentylacyjnych 130	m m	130,00	
				RAZEM	130,00
997 d.23	KNR 2-17 0140-01	Anemostat wyciągowy o śr. 100 mm 25	szt. szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
998 d.23	KNR 2-17 0131-01	Przepustnica o śr. 100 mm 25	szt. szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
999 d.23	KNR 2-17 0201-01	Kanałowy wentylator wyciągowy o wydatku 160m ³ /h i śr. przyłączeniowej 125 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1000 d.23	KNR 2-17 0122-01	Kanał stalowy okrągły o śr. 100 mm 55	m ² m ²	55,00	
				RAZEM	55,00
1001 d.23	KNR 2-17 0122-02	Kanał stalowy okrągły o śr. 125 mm 25	m ² m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
1002 d.23	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach o grubości 24 cm 60	szt. szt.	60,00	
				RAZEM	60,00
1003 d.23	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie tulej ochronnych w przebieciach 60	szt. szt.	60,00	
				RAZEM	60,00
1004 d.23	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach 60	szt. szt.	60,00	
				RAZEM	60,00
24		System przyzywowy, instalacje tel. - tech. i instalacja elektryczna i antenowa TV i 2 rozdzielni piętrowych			
24.1		Okablowanie System przyzywowy			
1005 d.24. 1	KNNR 5 0409-02 kalk. własna	Demontaże Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej 50	szt. szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
1006 d.24. 1	KNNR 5 1209-0702	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 10	otw. otw.	10,00	
				RAZEM	10,00
1007 d.24. 1	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle 165	m m	165,00	
				RAZEM	165,00
1008 d.24. 1	KNNR 5 0101-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 165	m m	165,00	
				RAZEM	165,00
1009 d.24. 1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 165	m m	165,00	
				RAZEM	165,00
1010 d.24. 1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 38*15	m m	570,00	
				RAZEM	570,00
1011 d.24. 1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 80	m m	80,00	
				RAZEM	80,00
24.2		Montaż urządzeń Nr ST: SST-E.04 - CALLNET			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1012 d.24. 2	KNNR 5 0409-01	Montaż panelu sygnalizacyjnego PS24 w dyżurce pielęgniarek	szt.		
		1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1013 d.24. 2	KNNR 5 0409-01	Montaż salowej lampy sygnalizacyjnej LS-O	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
1014 d.24. 2	KNNR 5 0409-01	Montaż zasilacza 230/12VDC 3A	szt.		
		2,000	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1015 d.24. 2	KNNR 5 0409-01	Monta łącznika pociągowego WŁP	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
1016 d.24. 2	KNNR 5 0409-01	Montaż gniazdo manipulatora RJ14 + manipulatora przywoławczy MP-A z wieszakiem	szt.		
		24	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
1017 d.24. 2	KNNR 5 0409-01	Montaż panelu kasującego PK-ASO	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
1018 d.24. 2	KNNR 5 0409-01	Montaż panelu kasującego PS-A	szt.		
		1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24.3		Sprawdzenie i uruchomienie systemu Nr ST: SST-E.04			
1019 d.24. 3	Kalkulacja indywidualna	Materiały pomocnicze wymagane do uruchomienia systemu	kpl.		
		1,000	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1020 d.24. 3	AL 1 603 8 4	Programowanie i uruchomienie systemu przyzywowego	szt		
		1,000	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
24.4		Instalacja tel. tech.			
1021 d.24. 4 1	kalkulacja indywidualna 1-	Instalacja tel. tech.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24.5		Montaż i rozbudowa instalacji elektrycznej i antenowej TV i 2 rozdzielni piętrowych			
1022 d.24. 5 1	kalkulacja indywidualna 1-	Instalacja tel. tech.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25		Klatka schodowa 4 wraz z holem, 3.36			
25.1		Roboty rozbiórkowe			
1023 d.25. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		330,68	m ²	330,68	
				RAZEM	330,68
1024 d.25. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		645,29	m ²	645,29	
				RAZEM	645,29
1025 d.25. 1	KNR 4-01 0354-18	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płycie	szt.		
		110	szt.	110,00	
				RAZEM	110,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1026 d.25. 1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 37,8	szt. przec. szt. przec.	 37,80	
				RAZEM	37,80
1027 d.25. 1	KNR 4-01 106-4	Usunięcie z budynku gruzu 15	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
1028 d.25. 1	KNR 4-04 1105-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km 15	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
1029 d.25. 1	KNR 4-04 1105-2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km 15	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
1030 d.25. 1	Kalkulacja własna	Gruz - opłata za składowanie 15	m ³ m ³	 15,00	
				RAZEM	15,00
25.2		Posadzki z płytek ceramicznych			
1031 d.25. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 261,67	m ² m ²	 261,67	
				RAZEM	261,67
1032 d.25. 2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 261,67	m ² m ²	 261,67	
				RAZEM	261,67
1033 d.25. 2	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 261,67	m ² m ²	 261,67	
				RAZEM	261,67
1034 d.25. 2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 261,67	m ² m ²	 261,67	
				RAZEM	261,67
25.3		Flizowanie ścian			
1035 d.25. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 330,68	m ² m ²	 330,68	
				RAZEM	330,68
1036 d.25. 3	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 330,68	m ² m ²	 330,68	
				RAZEM	330,68
1037 d.25. 3	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 330,68	m ² m ²	 330,68	
				RAZEM	330,68
1038 d.25. 3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 330,68	m ² m ²	 330,68	
				RAZEM	330,68
25.4		Szpachlowanie i malowanie			
1039 d.25. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 330+645,29	m ² m ²	 975,29	
				RAZEM	975,29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1040 d.25. 4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		252,15	m ²	252,15	
				RAZEM	252,15
1041 d.25. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		645,29	m ²	645,29	
				RAZEM	645,29
1042 d.25. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		252,15	m ²	252,15	
				RAZEM	252,15
1043 d.25. 4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		645,29	m ²	645,29	
				RAZEM	645,29
1044 d.25. 4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		252,15	m ²	252,15	
				RAZEM	252,15
25.5		Balustrady			
1045 d.25. 5	KNR 2-02 1207-06	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m		
		49,1	m	49,10	
				RAZEM	49,10
25.6		Roboty montażowe			
1046 d.25. 6 1	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Montaż odbojporęczy	m		
		75	m	75,0000	
				RAZEM	75,0000
1047 d.25. 6 1	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Montaż listew odbojowych	m		
		75	m	75,0000	
				RAZEM	75,0000
1048 d.25. 6 1	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Montaż listew ochronnych naroży otworów drzwiowych	kpl		
		38	kpl	38,00	
				RAZEM	38,00
1049 d.25. 6 1	kalkulacja indywidualna 1-6 1	Montaż klap oddymiających	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00